



ASYND LAGNA Í LEISLUKJALLARA Mkv. 1:20

NEYSLUVATNSLÖGN
 Allar ónefndar pípur eru ø15 mm

HITAKERFI - OFNALÖGN
 Allar ónefndar pípur eru ø10 mm

SKÝRINGAR

—	Heitt neysluvatn	HL	Handlaug	LP	Lofspui
- - -	Kalt neysluvatn	VS	Vatnsalerni	BSL	Brunslanga
— · — ·	Hitalögn framrás	SV	Stálvaskur	UKR	Útikrani með spindli í vegg
— · — ·	Hitalögn bakrás	RV	Ræstivaskur		
— · — ·	Hitalögnir að 4. afanga	DS	Drykkjarskól		

Allar sýnilegar lagnir sem liggja á veggjum í kennslustofum og anddyri eru óeinangraðar, en aðrar lagnir einangrast samkvæmt uppgefnum kröfum sem fram koma á teikningu nr. P.06 og í verklýsingu. Ofnlakar koma ekki fram á rúmmynd, en sjó má stöðsetningu á grunnmyndum og á teikningu nr. P.06

LAGNIR AD 4. AFANGA
 Framrás ofnar: ø40
 Bakrás ofnar: ø40
 Heitt neysluvatn: ø40
 Kalt neysluvatn og brunsl.: ø40

HVALEYRARSKÓLI 3. AFANGI - AKURHOLTI 1, 105 Reykjavík		VERK NR: 168
NEYSLUVATNSKERFI OG HITAKERFI		SKJ NR: 168PR005
RÚMMYND, SÉRMYND (HLIDARMYND) OG SKÝRINGAR		07 FEB. 1997
LAGNATEKNI ehf. hönnun og ráðgjöf Laugavegi 168, 105 Reykjavík		ÖNNUN: FSK/AHS
Kennitala: 641086-1509 Sími: 562-1750 Fax: 562-7850 Netfang: lagnatekni@treknet.is		DAGS: DES. 1996
SAMP: <i>Jóhanna S. Þrándarsdóttir 300346-3409 Alti Sölvadóttir 300951-2689</i>		BLAD NR: P.05