



Skýringar:
 Grafi skal fyrir undirstöðuveggjum niður á fastan botn og hreinsa vel undan veggjum áður en mót eru smíðuð. Grafi skal allan lausan jarðveg úr grunni og fylla í staðinn með moldarlausri mál, þjappa hana í 30 cm þykkum lögum með titrarapjöpku og vata hvert lag áður en þjoppun hefst. Rendistál er kambstál Ks 40 auðkennt með K. Støypa er 6200 skv. 1ST 10. Reiknað er með að í botni sé klöpp



STADALHÚS TÍÐ
 TEIKNISTOFA BÍÐUMÓLA 31 Sími 83141

VERKEFNI	DAGS. 1984	VERK NR
Undirstöður	MKV. 1:20 1:50	84-1
Alfaberg 16 Hafnarfirði	BR.	
	BLAD NR	
SÍGURDUR GUDMUNDSSON SÍGURDUR P. KRISTJÁNSSON		PTFI