



VATNSLAGNIR SKULU LAGÐAR UNDIR LOFTPLÖTU.
 ALLT EFNI, PÍPUR OG FITTINGS, SKAL VERA GALVANISERAÐ.
 PÍPUR SKAL EINANGRA MEÐ 20mm GLERULLAR- PLAST- OG/EDA CLIMAFLEXHÓLKUM.
 NEYTSLUVATNSKERFIÐ SKAL ÞRÝSTIÞRÓFA FYRIR 8 kg/cm² Í 24 KLST.
 ALLT EFNI OG VINNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ REGLUGERÐ VATNSVEITU.

- — — — KALT VATN
- · — · — HEITT VATN
- | — | — KRANI KALT VATN
- # — # — KRANI HEITT VATN

BREYTT Í NOV. 1986

HÚS GUÐNÝJAR STEFÁNSDÓTTUR OG
 ÞÓRS WILCOX ALFABERG NR.24,
 HAFNARFIRÐI.
 VATNSLAGNIR Í KJALLARA.

VERKEFNI NR. 103
 TEIKNING NR. 217
 KVARDI 1:50
 LAUFÁSI, APR. 1983
 Sími 93 7730

R. Gunnarsson