



**SKYRINGAR:**

Sökkulbreiddir: sökkjar steyptr á klöpp eða fastrí móbellsu B=20 cm  
 vel þjappaðri hraunfyllingu B=25 cm  
 fóstum malarbotni eða vel þjappaðri grúsfyllingu B=30 cm

Steypa S200 með signáli mest 9 cm og lofti 4%

Járnbending Ka40 táknad með K

Úrtök vegna lagna sbr. teikn. nr. 21

Úrtök í sökkulveggjum vegna plötu, fótréim og innsteyptr boltar sbr. sérteikningar.

• #100 PL. STÚTAR Í JARÐLÖGN

|               |   |              |
|---------------|---|--------------|
| RVÍK 1 OKT-83 | <b>HÚSASMÍÐJAN</b> H SÚÐAVOGI 3-5, RVÍK. SÍMI 84599 | GERÐ NR.     |
| REIKN. SGS    | F FÍFUHVAMMI KÓPAV. SÍMI 43521                      | VERK NR.     |
| TEIKN. YFIRF. | <b>ÁLFABERG 4</b>                                   | <b>T 758</b> |
| MÆLIKV.       | SÖKKLAR   | TEIKN NR.    |
| 1:50:20       |   | 11 A, B      |