



**SKYRINGAR:**  
 Sökkulbreiddir: sökkjar steypfir á klöpp eða fastri móhelli B=20 cm vel þjappaðri hraunfyllingu B=25 cm föstum malarbotni eða vel þjappaðri grúsfyllingu B=30 cm  
 Steypa S200 með sigmáli mest 9 cm og lofti 4%  
 Járnbending Ka40 táknað með K  
 Úrtök vegna lagna sbr. teikn. nr. 21  
 Úrtök í sökkulveggjum vegna plötu, fótraim og innsteypfir boltar sbr. sérteikningar.

• #100 PL. STÚTAR Í JARDLÖGN

RVÍK 1 OKT. 83	<b>HÚSASMÍÐJAN</b> H SÚÐAVOGI 3-5, RVÍK. SÍMI 84599	GERÐ NR.
REIKN. SGS	F FÍFUHVAMMI KÓPAV. SÍMI 43521	VERK NR.
TEIKN. YFIRF.	<b>ALFABERG 6</b>	<b>T 759</b>
MÆLIKV.	SÖKKLAR	TEIKN NR.
1: 50: 20		11 A, B