



SKÝRINGAR:
 ALLT TIMBURSKAL VERA VALIN OG KVISTLÍTIL FURA. ALLT TIMBUR SEM ER UTANHÚSS EÐA ÍSNERTINGU VIÐ STEINSTEYPU SKAL FÚA-VERJA VANDLEGA NEGLING UPPRÖÐUN OG ANNAR FRÁGANGLIR HEILKLEÐNINGAR PAPPA OG ÞAKJÁRNS SKAL VERA Í SAMREMI VIÐ Rb-BLAD Rb (47) 103 KAFLI 142. UPP MED OG UNDIR BLUGGUM SKAL SETJA 2K12 EN 3K12 YFIR NEMA ANNAD SÉ SÉRSTAKLEGA TEKID FRAM OG SKULU JÁRN ÞESSI NA MINNST 600 MM ÚT FRÁ BRÚNUM EÐA VERA SAMFELLD UM FLEIRI OP.

SJÁ SKÝRINGAR Á TEIKN NR. 103-1-01

HÁKON ÖRNARÞÓRSSON BYGGINGATEKNIFRÉÐINGUR

ÁLFABERG 8

SNID I VEGGI

21. JÚLÍ 1987

DAGS. HANNAÐ
 17. MAÍ 1987
 FRV. TEIKN.

1:20 1:100 3. Th.

103 1 02A