



SKÝRINGARR:
 KÓTAR ERU Í METRUM Á FULLBÚNU GÓLFI, EN ÖNNUR MÁL Í MILLÍMETRUM. UNDIRSTÖÐUR SKULU STANDA Á FILLINGU MESTA LEYFILEGT ÁLAG Á FILLINGU ER 100^{kg}/M² UPP MED HURDAROPUM SKULU 2K12 GANGA MINNST 60 CM. UPP ÚR SÖKKLUM. EINANNGRA SKAL BOTNPLÖTU ÍBÚÐARHÚSS MED 50 MM PLASTEINANGRUN (σ ≥ 25 KG/M²) STEYPA 5 200 OG STÁL KS 40

■ GAT Í SÖKKLA BREIDD X HÆÐ
 BK: KÓTI Á NEDRI BRÚN Á GATI.
 BREYTING B VIÐBYGGING VIÐ ANDDYRI 13.08.98

HÁKON ÖRN ARNPÓRSSON BYGGINGARTÆKNIFR.	
ALFABERG 8	Byggingafulltrúi Hafnarfjarðar Algröf þann
GRUNNMYND SÖKKLA, SNID	24 NOV 1998
DAGS.	HANNAD.
APRÍL 1987	<i>Hákon Örn Arnpórssón</i>
MÁL	TEIKNAB
1-20 1-50	1 P.
103	1 01B