

OFNASKRÁ

STABUR	OFN NR	OFNGERÐ	LENGD MM	HITA- AFRÖST KCAL/H	TENG- ING	OFN- STÚTAR MM	OFN- LOKAR DANFOSS	KVARÐA STILLING	FESTING	HÆÐ F. ENDANL. GÖLF1 CM	FJARL. ENDANL. VEGG CM
HÚSB.HERB	1	V56	1300	575	AB	10	RAVL		VEGG	12	5
— u —	2	— u —	— u —	— u —	CD	—	FJVR		—	—	—
ANDDYRÍ KJ.	3	V56	1000	575	AD	—	FJVR		—	—	—
BÍLSKÜR	4	V56/2	4600	3420	AB	15	FJV15		—	—	10
SNYRTING	5	V21/2	1000	305	AB	10	FJVR		—	—	—
GANGUR	6	V42/2	1900	1100	CD	—	FJVR		—	—	—
SJÓNVARP	7	V42	2000	690	AB	—	RAVL10		—	—	5
HERBERGI	8	V56/2	1700	1250	AD	10	RAVL10		—	—	10
SV-HERB	9	V56/2	2100	1560	CB	—	RAVL10		—	—	—
HERB 1	10	V56/2	1000	730	CD	—	RAVL10		—	—	—
— 2	11	V56/2	1000	730	AB	—	RAVL10		—	—	—
SKÁLI	12	VK35/2	1200	690	CD	—	RAVL10		—	—	—
BORÐST.	13	VK35/2	2300	1720	AB	—	RAVL10		—	10	—
DAGSST.	14	VK35/2	3200	2360	AD	—	RAVL10		—	—	—
ÞOTTAK	15	V77	1500	880	CD	—	FJVR		—	12	5
ELDHÚS	16	VKK49/42/2	1400	1570	CD	—	RAVL10		—	—	10
ANDDYRÍ	17	V77/2	1100	1070	AB	—	FJVR		—	—	—
BAÐ	18	V35/2	1000	500	CD	—	FJVR		—	—	—

BREYTT 16/6'72 HKJ.
BREYTT 26/6'72 HKJ

SKÝRINGAR VIÐ HITALÖGN

SKÝRINGAR VIÐ OFNASKRÁ:

OFNASTERÐIR MIÐAST VIÐ 60°C MEDALHITA OG 20°C HERBERGISHITA.
ALLIR OFNAR SÉU RUNTAL - OFNAR.
ALLIR OFNAR SÉU MED VEGGFESTINGUM
A ÖLLUM OFNUM SÉU LOFTTÆMINGARSKRUFUR AF VIÐURKENNDRI G.
TENGINGAR: A B C D

OFNLOKAR SÉU SJÁLFTILLANDI LOKAR FRÁ DANFOSS ÞAR SEM TÖLURNAR 10 15 TAKNA STÆRÐINA Í MM.
A ÖLLUM OFNUM SÉU STILLITÉ.
KVARÐASTILLING LOKA SJA OFNASKRÁ.

SKÝRINGAR VIÐ PÍPULÖGN:

PÍPUSTÆRÐIR ERU Í MM: 10MM SAMSV ϕ 3/8"; 15MM SAMSV ϕ 1/2"; 20MM SAMSV ϕ 3/4"; 25MM SAMSV ϕ 1"; 32MM SAMSV ϕ 1 1/4"; 40MM SAMSV ϕ 1 1/2"; 50MM SAMSV ϕ 2"; 65MM SAMSV ϕ 2 1/2"; 80MM SAMSV ϕ 3"; 100MM SAMSV ϕ 4"

PÍPUR SÉU VIÐURKENNDAR SVARTAR MIÐSTÖÐVARPÍPUR MED SKRUFUDUM TENASTYKKJUM.
TAKNAR RÁS (HEITAR PÍPUR) --- TAKNAR BARRÁS (KALDAR P.)
A PÍPULÖGN SKAL VERA LOFTTÆMINGARSKRUFUR OG TÆMINGARLOKAR ÞAR SEM ÞÖRF ER Á.

EINANGRUN HÚSS:

HITATAP ER MIÐAÐ VIÐ EFTIRFARANDI LAMARKSEINANGRUN:
GÖLF: 1 1/2" PLAST-EINANGRUN (24-30 K/W²); VEGGIR: 2" PLAST-EINANGRUN (18-20 K/W²); LOFT: 4" GLERULLARMOTTUR EÐA 2x2" PLASTEINANGRUN (18-20 K/W²); GLUGGAR: TVÖFALT GLER

FRÁGANÐUR PÍPNA:

PÍPUR Í HITAKLEFA: 1° MÁLUN MED ZINKKRÖMAT MÁLNINGU EÐA BLYMENJU; 2° TVIMÁLA MED SKIPALAKKI (HEITAR PÍPUR T.D. APPELSINUGULAR; KALDAR PÍPUR T.D. GULAR).

SÝNILEG RÖR Í KJALLARA LEIÐSLUGANGA OFL: 1° MÁLA MED ZINKKRÖMAT MÁLNINGU EÐA BLYMENJU; 2° EINANGRA MED 2CM GLERULLARHÖLKUM; 3° SÍVEFJA MED SÍSLPAPPA; 4° TVÍVEFJA MED OLIUBORINNI GRISJU; 5° TVIMÁLA Í LIT SEM EFTIRLITSMÁÐUR FER FRAM Á.

PÍPUR Í STOKKUM OG RAUFUM: 1° MÁLA MED ZINKKRÖMAT MÁLNINGU EÐA BLYMENJU; 2° MÁLA MED ASFALTMÁLNINGU ER POLI 100°C HITA; 3° EINANGRA MED 2CM GLERULLARHÖLKUM 4° SÍVEFJA MED SÍSLPAPPA OG SNÚA UTAN UM HANN MED GÖÐUM BENZLAVÍE Á SAMSKYPTUM PAPPANS.

SÝNILEGAR PÍPUR AD OFNUM: 1° MÁLA MED ZINKKRÖMAT MÁLNINGU EÐA BLYMENJU 2° ÞRIMÁLA Á SAMA HATT OG OFNA.

BREYTT 26/6'72 HKJ.
BREYTT 16/6'72 HKJ.

VÍFILL ODDSSON VERKFRÆÐINGUR VFVÍ

TEKNIstofan
OBINSTORGI

ÓBINGGOTU 7 REYKJAVÍK - SÍMI 16177

VERKEFNI ÁLFASKEIÐ 117, HAFNARF.

HEITI HITALÖGN: OFNASKRÁ SKÝRINGAR

T.: HK R.: HK Y.: M.:

Skjalnúmer: DAGS. MAÍ '72 NR. 200.4.1.

Vífill Oddsson