

OFNA SKRÁ:

STABUR	OFN NE	OFNGERÐ	LENGD MM	HITA AFKÖST KAL/H	TENGING	OFN-STJÓTAR MM	OFN-LOKAR DANFOSS	KVARÐA STILLING	FESTING	HÉÐ F. ENDANL. GOLF1 CM	FJARL. F. ENDANL. VEGG CM
HÚSB.HERB	1	V56	1300	575	AB	10	RAVL		VEGG	12	5
— u —	2	— u —	— u —	— u —	CD	—	FJVR		—	—	—
ANDDYRÍ KJ.	3	V56	1000	375	AD	—	FJVR		—	—	—
BÍLSKÜR	4	V56/2	4600	3420	AB	15	FJV15		—	—	10
SNYRTING	5	V21/2	1000	305	AB	10	FJVR		—	—	—
GANGUR	6	V42/2	1900	1100	CD	—	FJVR		—	—	—
SJÓNVAEP	7	V42	2000	690	AB	—	RAVL10		—	—	5
HERBERGSI	8	V56/2	1700	1250	AD	10	RAVL10		—	—	10
SV-HERB	9	V56/2	2100	1560	CB	—	RAVL10		—	—	—
HERB 1	10	V56/2	1000	730	CD	—	RAVL10		—	—	—
— 2	11	V56/2	1000	730	AB	—	RAVL10		—	—	—
SKALI	12	VK35/2	1200	690	CD	—	RAVL10		—	—	—
BORÐST.	13	VK35/2	2300	1720	AB	—	RAVL10		—	10	—
DAGSST.	14	VK35/2	3200	2380	AD	—	RAVL10		—	—	—
ÞVOTTAK	15	V77	1500	880	CD	—	FJVR		—	12	5
ELDHÚS	16	VKK49/42/2	1400	1570	CD	—	RAVL10		—	—	10
ANDDYRÍ	17	V77/2	1100	1070	AB	—	FJVR		—	—	—
BAÐ	18	V35/2	1000	500	CD	—	FJVR		—	—	—

BREYTT 16/6'72 HK.
BREYTT 26/6'72 HK.

SKÝRINGAR VIÐ HITALÖGN.

SKÝRINGAR VIÐ OFNASKRÁ:

OFNASTÆRÐIR MIÐAST VIÐ 60°C MEÐALHITA OG 20°C HERBERGISHITA. ALLIR OFNAR SEU RUNTAL - OFNAR. ALLIR OFNAR SEU MED VEGGFESTINGUM A ÖLLUM OFNUM SEU LOFTTÆMINGARSKRUFUR AF VIÐURKENNDRI G TENSINGAR:

OFNLOKAR SEU SJALFSTILLANDI DANFOSS LOKAR FEÐ TAKNA STÆRÐINA I MM. A ÖLLUM OFNUM SEU STILLITÉ. KVARÐASTILLING LOKA SJA OFNASKRÁ.

SKÝRINGAR VIÐ PÍPULÖGN:

PÍPUSTÆRÐIR ERU I MM: 10MM SAMSV 1/8"; 40MM SAMSV 1 1/2"; 15 - 1/2"; 50 - 2"; 20 - 3/4"; 65 - 2 1/2"; 25 - 1"; 80 - 3"; 32 - 1 1/4"; 100 - 4"

PÍPUR SEU VIÐURKENNDAR SVARTAR MIÐSTÖÐVAKPÍPUR MED SKRUFUDUM TENGIKYKKJUM. TAKNAR RAS (HEITAR PÍPUR) TAKNAR BARRÁS (KALDAR P.) A PÍPULÖGN SKAL VERA LOFTTÆMINGARSKRUFUR OG TÆMINGARLOKAR PAR SEM ÞÖRF ER A.

EINANGRUN HÚSS:

HITATAP ER MIÐAÐ VIÐ EFTIRFARANDI LAMARKSEINANGRUN: GOLF: 1/2" PLAST-EINANGRUN (24-30 K/W); VEGGIR: 2" PLAST-EINANGRUN (18-20 K/W); LOFT: 4" GLERULLARMOTTUR EÐA 2x2" PLASTEINANGRUN (18-20 K/W); GLUGGAR: TVÖFALT GLER

FRÁGANÐUR PÍPNA:

PÍPUR I HITAKLEFA: 1° MÁLUN MED ZINKKRÓMAT MÁLNINGU EÐA BLYMENJU; 2° TVIMÁLA MED SKÍÐALAKKI (HEITAR PÍPUR T.D. APPELSÍUUGULAR; KALDAR PÍPUR T.D. GULAR).

SÝNILEG RÖR I KJALLARA LEIÐSLUGANSA ÖFL: 1° MÁLA MED ZINKKRÓMAT MÁLNINGU EÐA BLYMENJU; 2° EINANGRA MED 2 CM GLERULLARHÖLKUM; 3° SÍVEFJA MED SÍÐALPAPPA; 4° TVÍVEFJA MED OLIUBORINNI GRISJU; 5° TVIMÁLA I LIT SEM EFTIRLITSMANUR FER FRAMA.

PÍPUR I STOKKUM OG RAUFUM: 1° MÁLA MED ZINKKRÓMAT MÁLNINGU EÐA BLYMENJU; 2° MÁLA MED ASFALTMÁLNINGU ER POLI 100°C HITA; 3° EINANGRA MED 2 CM GLERULLARHÖLKUM 4° SÍVEFJA MED SÍÐALPAPPA OG SNÚA UTAN UM HANN MED GÖÐUM BENZLAVIE A SAMSKEYTUM PAPPANS.

SÝNILEGAR PÍPUR AÐ OFNUM: 1° MÁLA MED ZINKKRÓMAT MÁLNINGU EÐA BLYMENJU 2° ÞRÍMÁLA A SAMA HÁTT OG OFNA.

BREYTT 26/6'72 HK.
BREYTT 16/6'72 HK.

VÍFILL ODDSSON VERKFRÆÐINGUR FVFI

TEKNIstofan
ÖBINSTORGI

ÖBINGSTU 7 REYKJAVÍK - SÍMI 16177

VERKEFNI ALFASKEIÐ 117, HAFNARF.

HEITI HITALÖGN: OFNASKRÁ SKÝRINGAR

T.: HK R.: HE Y.: M.:

Liður nr. 107 Dags. MAI '72 NR. 200.4.1.

Liður nr. 107