



SKÝRINGAR.
 Allar málsetningar eru gefnar upp í m.
 Timbur í sperrur skal uppfylla flokkunarkröfum K18 (T18) samkvæmt DS 413.
 Allar festingar skulu vera heitgalvanhúðaðar.
 Stálboltar skulu vera í styrkleika flokki 8,8.
 Allt timbur sem legst að eða í steinsteypu skal fúavera með viðurkendu fúavarnarefni, minnst tvær umferðir. Sperruenda skal fúaverja minnst 200 mm inn fyrir steypu. Á milli timbers og steinsteypu skal setja tjóupappa. Allt annað óvarið timbur skal fúavarið með viðurkendu fúavarnarefni.
 Gengið skal þannig frá loftunargötum/raufum inn í þakrymi þannig að snjófjúk komist ekki þar um. Loftunarrör skulu vera með ásoðni fínnönu neti og í hvert sperrubíl skal setja 2 stk. 40 mm rör.
 Frágangur þaks og þakvirkis skal vera í samræmi við 136 gr. byggingarreglugerðar.
 Timbur og festingar skulu uppfylla kröfur 129 gr. byggingarreglugerðar.
 Þak skal einangrað með 200 mm þakull.
 Ofan á einangrun skal setja vindþéttilag sem ekki er rakahelt. Vindþéttilag skal vera heilt og órofið.
 Neðan (innan) við steinullareinangrun skal vera rakavarnarlag, þolplast eða sterkur álpappír. Rakavarnarlag skal skara um 200 mm á samskeytum og sett saman á tegtum. Rakavarnarlag skal þetta við útveggi og á samskeytum með kitti og þrýst saman með listum. Rakavarnarlag skal vera heilt og órofið og allar lagir skulu vera innan rakavarnarlags.
 Þak er heiklætt með 25x150 borðum, sjá þó skýringar á teikningu. Negling hefðbundins bárujárns skal vera 3 stk. 40/75 saumur pr. borð pr. sperru þar sem negling bárujárns kemur. Annarsstaðar skal negla með 2 stk. 40/75 pr. borð pr. sperru. Við útbúrú þaks skal negla öll borð með 3 stk. 40/75 saum pr. sperru minnst einn meter inn á þakflöt.
 Þakjárn skal negla samkvæmt fyrirmælum framleiðanda og uppfylla kröfum IST 12-1989 um vindálag.

XX.XX.XXXX
 TEIKNINGU BREYTT

Byggingaútlitir Hafnarjarðar
 Afgreitt þenn
 14 FEB. 2009
 Sigurbjartur Halldórsson

ÁLFASKEIÐ 50
 SPERRUR, STEYPT PLATA.
 GRUNNMYND, SNIÐ, SKÝRINGAR

B 01.01

HANNAÐ : . SWK TEIKNAD : . SWK DAGS : . 12.12.1999 MKV : . 1/10 1/50 VERN : . XX

31.01.2009 Sveinn Karlsson
 SVEINN KARLSSON TEKNIFRÆÐINGUR FTFÍ
 STRANDGÖTU 28 220 HAFNARFJÖRDUR
 S.896 4005 / 555 4270 NETF. SVEINIKMEDIA.IS KT.151247-2069

TEIKNISTOFA