



BREYTING Á TENGIMYND HITAVEITU VEGNA ENDURNÝJUNAR OG STÆKKUNNAR SNJÓBRÆÐSLU ÁLFASKEIÐI 64

- Mótarloki** t.d. STAEFA M3P 20 G/A
Stíllitá af framrás og bakrásanna
Stjórstöð t.d. RB-L/A
- A** Fréstýrðgagnstættur STAEFA TTM20 eða samsvarandi. Stíllitá 6 50.
Dregur á dálv, ef þetta er á að hitaveita hjóli í varnara, ef vatn fer undir 50
- B** Húsnæmsitanemi STAEFA FT-T1 eða samsvarandi. Stíllitá 6 50.
Lokar mótarloka ef hitastig fer yfir 50C
- C** Hitanemi STAEFA FT-T1 eða samsvarandi. Stíllitá 6 20C þannig að ef að hitastig er undir 20C í rásinni þannig að hitaveita.

Varmabörf:

Varmabörf innvið húsi	46.000 W
Þar af "Frórenslit" húsi	10.000 W
Umframabörf snjóbræðu	36.000 W

- ⊠ Renniloki / Kúluloki
- ⊠ Einstreymiloki
- ⊠ Stíllitá

Byggingakultúr Hafnarfirðingar
Algreitt barn
11 NOV 1998
Sigurbjartur Haldrarsson

Strendingur ehf. Verkefniþjónusta		Álfaskeið 64B-64C, Hafnarfirði	
brýting	indn	hannað	pvg okt.1998
		tekið	h/vpg okt.1998
		Hafnarfirði	okt.1998
		305	malikvörð: 1:200 A1