



OFN	W	TNG.
1	1960	AD
2 - 11	1750	AD
12 - 19	1750	CB
20	1960	CB

——— FRAMRÁS  
 - - - BAKRÁS  
 ÖLL LÖGNIN Í SAMREMI  
 VIÐ REGLUGERÐIR.

10 FEB. 1994

**OFNALÖGN:**

- LÖGNING SKAL VERA ÚR SVÖRTUM STALRÖRUM.
- ÞRYSTIREYNA SKAL LÖGNINA 6 Kg/cm<sup>2</sup> MEÐ KÖLDU VATNI.
- ALLIR LOKAR Á OFNA ERU DANFOSS . . . BAKRASARLOKAR EÐA SAMBÆRILEGIR.
- ÖLL STILLITÉ ERU AF AHA GERÐ Nr. 10 EÐA SAMBÆRILEG.
- LOFTSRUFUR SKULU VERA Á ÖLLUM OFNUM.

DAGS	BREYTING	GJORT
HANNAD J.B.	JÓN BERGSSON VERKFR. VERKFRÆÐIHÖNNUN DIPL. ING. M.V.F.I. SMÁRAHVAMMI 4, HAFNARF. S. 51974	BLAD 2
TEIKNAD J.B.	SAMPYKKT	M=1: ~
YFIRFARID J.B.	VERK	DAGS JAN '94
ÁLFASKEIÐ 78 80		
RÚMMYND		