



Óll járnþent steypa sé K-200
eða 300 kg sement í m³
Yfir dyra- og gluggaop komi
2 ϕ 12 nema annars sé getið
 ϕ 10c40 merkir 10 mm járn
með 40 cm bili
--- merkir járn í neðri brún
— — — efri — — —
Allar plötubýkkir 16 cm

Álfheimar 94-96		
Gólfplata hluta í hæðar-járn		
PÁLL FLYGENRING		
Verktæðingur		
M.	1:50	Reikn. P.F.
Daga	20-1-66	Teikn. A.H.
		Nr. 129.04