



C.RUNNMYND 1:50

**OFNATAFLA
ÁLFHOLT 18 HAFNARFIRÐI**

Ófn nr.	Staðsetn.	Hröðuþörf kcal/h	Lengd MM	m. hæð MM	lenging.
101	BÍLGEYMSLA	1.840	2.000	600	C-B
102	ANDDYRI	600	700	600	C-D
103	HERBERGI	820	1.800	600	A-D
104	STIGI	600	1.000	600	A-B
105	STOFA	2.280	2.400	400	A-D
106	BORÐSTOFA	2.280	2.600	400	C-B
107	ÞVOTTUR	300	500	600	C-D
108	V.S.	300	500	600	C-D
201	HJÓN	1.300	1.800	600	A-B
202	HERBERGI	700	1.200	600	C-D
203	HERBERGI	970	1.800	600	A-D
204	FJÖLSKYLDA	1.600	2.600	600	C-B
205	GANGUR	1.000	1.200	600	A-B
206	BÁÐ	400	600	600	C-D
SAMTALS		14.990			

Áður en gengið er frá ofnþöktun skulu byggingafr. og tæknifræðingur yfirfara ofnathöð og athuga ofnastærðir og afkastagetu ofna.

Hæð ofna undir gólum skal vera 20 cm minni en háð frá gólf og upp undir sófbekk.

**ÁSKILIÐ, ELDRI
TEIKNING ÓGILD**

06 OCT 1993



01	OCT '93	V.S. BR. OFN. 107 FÆRÐUR FP FÆRÐ	GH
BR. NR.	DAGS	EDLI BREVTINGAR	SIGN.
ÁLFHOLT 18 HAFNARFIRÐI			DAGS JÚLÍ '93
HITA - VATNS OG FRÆNNISLAGNIR I HEDAR			HANNA
MELIKV. 1:50			TEIKNAD GH
SIGURÐUR ÞORLEIFSSON TEKNIFRÆÐINGUR F.T.F.I.			VERK NR. 9308
STRANDGÖTU 11 HAFNARFIRÐI SÍMI 54751/54255			BLAD NR. 2-03