



SKÝRINGAR

ÖLL ÖNEFND MÁL ERU CM, NEMA ÞVERSNÍÐSMÁL ERU Í MM. OG KÓTAR Í METRUM.
(KÓTAR ERU MIÐADIR VÍÐ 0,00 Á EFRI BRÚN EFTSTU PLOTU)

BOLTAR, RÆR, SKRÖFULUR OG NAGLAR SKULLU VERA ÓR STÁLI ST 37-2 SKV. DIN 17100 EDA SAMSVARANDI. FESTINGAR SKULLU VERA GALVANISERADAR EDA RYDVARÐAR Á VÍÐURKENNDAN HÁTT.

UNDIR ALLA BOLTA OG RÆR SEM LIGGJA AD TRÉ, SKAL SETJA SKÍFULUR MED KANTLENGD 3xØ OG ÞYKKT 0,3xØ (Ø ER ÞVERMÁL BOLTA).

NOTA SKAL KAMBSAUM ÞAR SEM SVO ER FYRIR MÆLT, ANNARS SKAL NOTA FERSTRENGDA GALVANISERADA NAGLA. TRÉ SKAL EIGI VERA LAKARA EN KVEDUR Á UM Í S. GÆÐAFLÖKKI.

HLUTI TRÉS SEM LIGGUR AD STEYPU EDA VERÐUR FYRIR VEDRUN SKAL FÓAVERJA MED C-TOX EDA SAMSVARANDI.

BORDAKLÆDNING :
BORDAKLÆDNING ER ÓR 25x150 MM BORDUM ÞÉTTKLEDD. NEMA FYRIR ÚTBYGGINGU Á GAFLU ER 20 mm MILLI BORDA HVERT BORD NEGLUST MED 3 stk 31/75 FERSTRENGDUM SAUM Í HVERJA SPERRU, EDA SAMKVÆMT LEIÐBEININGUM RB.

MÁLMLÆDNING :
BÁRUSTÁLSKLÆDNING EDA SAMBÁRILEG SKAL NEGLA Í ADRA HVERJA HÁBÁRU, NEMA VÍÐ KANNTA, ÞAR SKAL NEGLA Í HVERJA HÁBÁRU.

Í LANGÁTT PLOTUNNAR SKAL VERA 80 CM. Á MILLI NAGLA-RADA, AD UNÐANSKYLDU VÍÐ ÚTBRÖNIR ÞAKS SKAL VERA 40 CM. MILLI FYRSTU TVEGGJA RADA.

al-mennt
HÁTEGGSVEIÐI 7, 105 REYKJAVÍK

■ TÆKNIFRÆÐISTOFA AÐGÚSTAR BIRGISSONAR, 91-22344
□ FAGVERK --- TEIKNISTOFA sf., 91-22266
□ VERKFRÆÐIÞJÓNUMSTA GISSURAR PÁLSSONAR, 91-626810

VERKHEITI:
ÁLFHOLT 22-26
HAFNARFIRÐI

EFNI: BURÐAVIRKI :
SNID Í ÞAK OG SKÝRINGAR

MÁLKVARÐI: 1/5
DAGS: JÚLÍ 1991
BREYTT: ÁGÚST B VERK NR.: B 11
SAMP: *Ágúst Þ. Þ.*

