

		HAFNARFJARDARBAEI Atren 2020 II 220 Hafnarfirði Sími F425515-665125	
---	--	--	--

OFNATAFLA ÁLFHOLT 28 220 HAFNARFIRÐ

ofn nr.	Staðsetn.	Hitaþörf kcal/h	m. lengd	m. hæð	tenging.
101	Geymsla	930	1500	700	B-C
102	Bílfreiðagæli	1600	2100	700	A-D
103	Bílfreiðagæli	640	1100	700	C-D
201	Stofa	870	900	600	C-D
202	Stofa	870	900	600	B-C
203	Eldhús	610	900	400	A-B
204	Anddyri	520	700	600	C-D
205	Þvottur	700	2000	600	A-D
206	V.S.	300	900	600	C-D
207	Herbergi	770	2000	600	B-C
208	Sálstofa	2900	2800	400	A-D
301	Hjón	1000	2000	300	A-D
302	Herbergi	710	2000	600	B-C
303	Bað	480	1100	600	A-B
303	Handkl.		500	1200	B-D
304	Sjónvarp	600	1100	600	B-C
305	Herbergi	710	2000	600	A-D

14990

Aður en gerlegt er frá ofnþörfum af lítu arkitekt og tæknifræðingum síðara ofnaðilboðið og afhuga ofnaðilboðið og afhuga ofnastærur og ofnastöðum ofnað.

Hæð ofna undir gluggum skal vera 20 cm minni en bilið frá gólfi og upp undir sólbekki.

09 DEC 1992
Page 1

