



SKÝRINGAR:
 STEYIUGAÐU S-250 SAMKV. KS1, STAÐLI Í UNDIRSTÖÐUR.
 S-200 Í GÖLFPLÖTU, SEM STRYKIST MÍNNEST
 12 CM ÞYKK.
 STEYFUSTYRKJARSTÁL KS 40 BEKKT -K.
 UNDIR GÖLFPLÖTU SKAL Fylla MED GRÖS, SEM ÞJAPPAST
 Í 40 CM LÖGUM MED VIBRAFJÖFPU OG VÖKVAST HAFILEGA.
 GÖLFPLÖTU SKAL EIFANGRA MED 3" PLASTEINANGRUN OG
 MÁI HÖN 50 CM NIDUR Á ÚTVEGGI.
 UNDIRSTÖÐUR STANDA Á KLÖFT.

26 JUN 1990
 HAFNAHVAÐARBAÐ
 BYGGINGAFULLTRÚNI
Hermann Isibarn

HERMANN ISIBARN		MTFI
ÁLFHOLT NR. 38		
MÁL	1:20	SNID Í UNDIRSTÖÐUR
DAGS.	MÁI 1990	
BLAD	2	<i>Hermann Isibarn</i>