

Byggingafultrúi Hálfari, 2000
 Afgreitt þann
 28 JULI 2000
AS


Skýringar:

Undirstöður hvíli á klöpp, sem þoli minnst 1,0 Mpa

Grunnur fyllist með frostþolinni grús, eða öðru viðurkendu frostþolinu efni, er þjappist í 300mm lögum með 60 kg víbrastæða. Fara skal a.m.k. þrjár yfirferðir á hvert lag. Við þjöppun má hæðarmunur fyllingar sitt hvoru meigin veggjar aldrei vera meiri en 500mm. Hlutfall korna minni en 0,02mm skal ekki vera meira en 3% af þyngd fyllingarefnisins. Enginn steinn í fyllingunni má vera stærri en 1/3 af lagþykkt við þjöppun.

Undir botnplötu komi 75mm harðpressað einangrunarplast með rúmþyngd 20 kg/m³ (200 N/m³).

Ganga skal frá öllum lögnum og fylla að sökklum og botnplötu, áður en uppsteypa húsin fer fram.



BYGGÐH
 VERKFRÆDISTOFAN

Hamraberg 14A Sími 564 3377
 200 Kópavogi Myndsendir 564 2973
 Ísland

Mkv. 1:50		
H	T	D.
AA	KA	apríl 799
Samb. <i>Comenius</i>		
Nr. 21242-3144		
99.03-1.01		

Burðarvirki
 Járnþent steinsteypa
 Grunnmynd, sökklar

Álfholt 52, Hafnarfirði

01

breyting	daga	samb.