



SKÝRINGAR:

- MERKIR BENTAN VEGG K 10c/c20 LARSTT OG LODRETT I UTBRUN.
- MERKIR BENTAN INNVEGG K 10c/c30 LARSTT OG LODRETT I MIDJUM VEGG.
- MERKIR 2 K 12 í VEGGENDA. EINNIG KOMI 2 K 12 UMHVERPIS OP NEMA ANNAD SB SYNT.
- MERKIR VINKIL K 10 UR VEGG $\frac{2}{3}$ c/c 30 (34) GILDIR YFIR OPUM.
- X MERKIR TVÓFALT NET 4x5 K 10, L=120.

28 NOV 1990
 HAFNARFJÁRDARBER
 SH

ALFHOLT 56, HAFNARFIRDI			
BURÐARVIRKI		MNV	
PLÖTUR		1:50	
PLATA YFIR 2. HÆÐ		VERK.NP	
GRUNNMYND		90.09	
Verkfræðistofa Stefans og Björns s.f		REK.NP	
CONSULTING ENGINEERS		TEK.NP	
REYKLAUVAKURVEGI 68 HAFNARFIRDI SIMI 91-651340		YFIR.NP	
DAG: 03.08.90		B.09	