



TENING Í SOGKASSA Í ÞAKI

1 : 20

**A** = SOGKASSI Í ÞAKI HLJÓÐEINANGRAÐUR  
AÐ INNAN MEÐ 50mm HLJÓÐEINANGRUN

NÆLONBAND Í ALLA LÖÐRETTA STOKKA

ALLAR LENGDIR STOKKA SKAL MÆLA Á  
STAÐNUM ÁÐUR EN SMÍÐI ÞEIRRA HEFST

SKÝRINGAR:

LAGNASTOKKAR SKULU GERÐIR ÚR 7 CM HLEÐSLUSTEINI EÐA VEGGEFNI SEM UPPFYLLIR SÖMU BRUNAKRÖFUR STEYPA SKAL MEÐFRAM LÖGNUM ÞAR SEM ÞÆR FARA GEGNUM GÖLF OG VEGGI. MEÐFRAM LÖGNUM SKAL TROÐA STEINULL. REIKNAD ER MEÐ SÍVÖLUM SPÍRALFÖSUDUM STOKKUM LÖÐRETTIR STOKKAR BRUNAEINANGRIST MEÐ ÞÉTTUM STEINULLARMOTTUM ( ROCKWOOL TRÁDVÆVSMATTE ) 60 mm ÞYKKUM EÐA SAMSVARANDI. HLJÓÐ FRÁ BLÁSURUM MIÐAÐ VIÐ <NR 30 [ 35 d B (A) ] ÚTSOGSRISTAR SKULU VERA ~~LOFTNARRISTAR~~ HÆLTON BRH ~~40 - 100~~ EÐA SAMSVARANDI MEÐ BRÆÐIVARI 40 - 50° C Í STOKK AFTAN VIÐ HVERJA BADHERBERGISRIST SKAL SETJA ~~HLJÓÐSTÖÐUR~~ HÆLTON ~~40 - 100~~ EÐA SAMSVARANDI L'AGMARKSBLIKKÞYKKTIR STOKKA SKULU VERA Í SAMRÆMI VIÐ DANSKAN STAÐAL DS - 447 2 CM RIFA SKAL VERA UNDIR HURÐ Á BADHERBERGJUM VEGNA LOFTENDURNÝJUNAR. ÞAKBLÁSARAR DTH 250 - 4 1400 SNUNINGA / MÍN.

<b>HAGVIRKI HF</b> VERKTAKI VERKHÖNNUN	SKÚTAHRAUN 2 - 220 HAFNARFIRÐI - Sími 53999	Verk nr. FB 611
		Teikning nr. 5.1
ÁLFHOLT 56, HAFNARFIRÐI		Mælikvarði 1: 20 / 1: 50
LOFTRÆSTING		Dagsetning JAN. '91.
Hannað	Teiknað	Yfirfarið
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
Samþykkt <i>[Signature]</i>		