



Samsetning horna lárétt sneidmynd Mkv 1:5

ALLAR SAMSETNINGAR GRINDA NEGLIST SAMAN MEÐ 3 STK. 4" SAUM

Nokvæn málsetning samkvæmt teikningu arkitekts og athugona á staðnum

TIMBUR Í GRINDUR OG ÞAK
 ÖHEFLAD T-180.
 STEINULL Í ÞAKI ER 20 CM
 STEINULL Í VEGGJUM ER 10 CM
 VEGGIR ERU KLÆDDIR MED 10 MM KRÖSSVID

SJÁ TEIKNINGU B-2
 Arnarhauð 10 HAFNARFIRÐI 12. JÚNÍ 199
 TIMBURGRINDUR ÚTVEGGJA VIÐBYGGINGAR MKV 1:20 1:5
 TEKNIÞJÓNUSTA SVEINS KARLSSONAR FTF1 TEIKNING B-1
 STRANDGÖTU 28 BRÍÐJAHEÐIN 220 HAFNARFJÖRÐUR

