



GRUNNMYND  
KVARDI 150

ÞAKPLATA 12 CM ÞYKK

UPP MED DYRUM OG GLUGGNA KOMI 2  $\phi 10$

YFIR DYR OG GLUGGA KOMI 4  $\phi 10$

Í VEGGNA HRINGINU Í KRING KOMI  $\phi 10 \times 30$   
LENGD 150 CM OG HAI 80 CM NIÐUR Í VEGG OG  
BEYGIST INN Í EFRI BRUN ÞLÖTU

ANNAD HURFT JARN BEYGIST UPP Í EFRI  
BRUN ÞLÖTU BINS OG TEIÐNING BYNIR.

ÞVERMÁL JARNA ERU Í MM. ÖNNUR ÖNNEÐ MÁL Í CM.

ARNARHRAUN 13

ÞAG A BILGEYMSLU

Hafnarfjörður í júlí 1967  
Kerstin Þorsteinsdóttir