



SKÝRINGAR:

REIKNAD ER MEÐ RUNTALOFNUM SJA OFNASKRA
 STILLIHNE OG LOFTSKRUFU A ÖLLUM OFNUM
 DANFOSS RAVL LOKAR A ÖLLUM OFNUM NEMA
 OFNUM NR 1,3,11 OG 7
 ÞAR SEU DANFOSS FJVR. PÍPUR VENJULEGAR SVARTAR
 SKAL MALA MEÐ ASFALTMÁLNINGU OG EINANGRA
 MEÐ MINNST 20 mm GLERULLARHÖLKUM OG
 VEFJA MEÐ PLASTDÚK.
 VEGGJAEINANGRUN A.M.K. 2 1/2" PLAST.
 ÞAKEINANGRUN A.M.K. 4"
 TVÖFALT GLER I GLUGGUM.
 PÍPUR LIGGI I EINANGRUN ÚTVEGGJA EDA
 I GÖLFRAUFUM.
 ——— TAKNAR RAS (HEITAR PÍPUR)
 ——— BAKRÁS (KALDAR PÍPUR)

ARNARHRAUN 17	MÆLIKVARÐI ~1:50	VERK	TEIKN NR
HITI KERFI	Hannað: Teiknað:	Yfirfarið: Samþ:	DAGS
<i>Hannardóttir Sigvaldsson</i> - HAFNARFIRÐI -	BREYTT		