



JARNALÖGN Í ÞAKPLÖTU BÍLGEYMSLNA, 1:50

TEIKNING SÝNIR VESTARI BÍLGEYMSLUR, PLÖTUR YFIR EYSTRI GEYMSLUM ERU TILSVARANDI.

SKÝRINGAR:

- MERKIR JÁRN Í NEDRI BRÚN PLÖTU.
- - - MERKIR JÁRN Í EFRI BRÚN PLÖTU.
- K10 1/2 30 MERKIR 10mm Ø KAMBSTAL STEYPU-STYRKJARTJARN MEB 30cm MILLIBILI
- K10 1/2 40 MERKIR SAMA MEB 40 CM MILLIBILI
- ANNAD HVERT JÁRN É HYORA ÁTT SKAL VERA UPPBEYGT YFIR VEGGI.
- \* MERKIR KRÖSSBENTAR MOTTUR Í HORNUM Í EFRI OG NEDRI PLÖTU BRÚNUM, 5K10 1/2 20 L=150



M.	<b>ARNARHRAUN 29. HF</b> <b>BÍLGEYMSLUR.</b> <b>BURDARPOL:</b> <b>LÖFTPLÖTUR YFIR BÍLGEYMSLUM.</b>	E
H. ÖFS.		D
T. ÖFS.		C
Y.		B
G.		A
ÖSKA 13	ÖSKA F. SVERRISSON, PÍP, 1:50	79 - 102