



Járn í efri brún plötu
 Járn í neðri brún plötu
 Annad hvert járn beggist upp
 Plötujárn rixleggist á samskeytum
 um minnst 40 cm
 Blöndunar blutföll járnbenntar
 steypu séu 1:3:3
 Þvermál járna er gefið í mm
 Ónauk ónefnd mál eru cm
 Yfir dyr og glugga setjist $3 \phi 10$
 sé annars ekki getið
 Tölur í þringum eru plötu þykktir

Arnarhraun 34

Ervinde	EST	Landsstólmi h.f.
Tekur	EST	veki 11.11.14 Inngönguáætt 6 - Sími 82757
Tekur	11-21-14	Hús þóðdar B. þóðdar sonar
Bláðug	1	Ónefnd gata nr 34
Þétt.		Hafnarfirði
Mál	1:50	Lárnatækning.
Reykjavík	B/11-1956 BSA	