



Skýringar:
 Eftirlitandi skýringar gilda nema annað sé tekið fram á teikningum.
 Öll mál eru gefin í cm frá fullfrággengu göfni.
 Hæð rofa og hreyfiskynjara er 105 og tengla 20.
 Hæð tengla í eldhúsi og innréttingum í heimsóttum er 105.
 Þar sem tengill og rofi eru saman er hæðin 105.
 Þar sem þau eru fleiri en ein dás við hurð, skulu þær vera lóðréttar.
 Veggjón við hlíf spjalla séu í 170 hæð(veggdásir).
 Veggjón ofan við spjall séu í 225 hæð(veggdásir).
 Tenglar fyrir ljós séu í 283.
 Tenglar fyrir tölvulýsingu séu í 250.
 Lagnir véla og smíðastofu eru utan á liggjandi.
 Hæð undirskápuþvátungu 133.
 Hæð tengla í smíðastofu 105.
 Hæð neyðarhnappa í smíðastofu 120.
 Hæð tengla í eldhúsi er 105.
 Stöðsetning á loftþvátungu á styrtingu við stofur sjá arkitekta teikningu.
 Rör frá dösam í veggjum skal leggja á steypt loft að neðasta.
 Flúgur séu 16mm.
 Málstraumur rofa og tengla sé 16A.
 Hafa skal til hlífjónar málsettar teikningar arkitekta Þegar mál er fyrir dösam í innréttingar.
 Málhúlaða lagna, lampu, tekju og rafbáðar skal jarðbenda vandlega.
 Öll tókn eru tóknran og þær að samræma lagnir að tekjum eftir aðstæðum á staðnum og eftir sérteikningum.

- Inntakurrofi (rofaða).
- RS 232 tengi (rofaða).
- Öttak á flatstreg.
- Tengli 1/2 in/3 Gt.
- Tengli 1 in/3 Gt.
- Tengli 1 in / 5 Gt.
- Inntakur ector (tjór/aldur).
- Stjórstregur fyrir dimmingu.
- Flatkapall.
- Lagnir gr steyptu lofti í stiga.

ÚTGÁFA	DAGSETNING	TEIKNAD	YFIRFARID	SAMMYKKT
05	SEP 03	S./Ó.D.J.	Ó.D.J.	

EÐLI BREVINGAR REYNDARTEIKNING

LYKILMYND:

Dags.	Hannað	Yfir.	Samþ.	Blað
14.05.01	S./Ó.D.J.	Ó.D.J.		A1

AFL Verkefni
 Grunnskóli í Áslandi
 Krúfas 1, Hafnarfirði

1.hæð Rafhlögn
 Grunnvnd 2

Ferð	Lögn	Staður
=	+	+

Tekn. nr. 238-01-20
 Ulg. 05
 Bls. 08
 Númer blaðs 09
 Bls.
 Númer blaðs

H: Áslandi/ÁFL, retningsritun/Úpprentunir/238-01-20-05