



Skýringar:
 Eftirfarandi skýringar gilda nema annað sé tekið fram á teikningum.
 Öll mál eru gefin í cm frá fullfrögengu gólfi.
 Hæð rofa og hreyfiskjára er 105 og tengla 20.
 Hæð tengla í síðhúsi og innréttingum í heilmastofum er 105.
 Þar sem tengill og rofi eru saman er hæðin 105.
 Þar sem það eru fleiri en ein dós við hurð, skulu þær vera í öðru hátt.
 Veggjós við hlíf speglis séu í 170 hæð (veggdóeir).
 Veggjós ofan við spegil séu í 225 hæð (veggdóeir).
 Tenglar fyrir ljós séu í 283.
 Tenglar fyrir töluhljómsögu séu í 250.
 Lagnir vika og smíðastofu eru utan á liggjandi.
 Hæð undirskopulagningu 133.
 Hæð tengla í smíðastofu 105.
 Hæð neyðarhnappa í smíðastofu 120.
 Hæð tengla í síðhúsum er 105.
 Staðsetning á loftljósum á snyrtingu við stofur sjá arkitekta teikningu.
 Rör frá dössum í veggjum skal leggja á steyp loft að neistaga.
 Pípur séu 16mm.
 Málstraumur rofa og tengla sé 16A.
 Hafa skal til húsgögnar málsettar teikningar arkitekts þegar mátt er fyrir dössum og veggjum.
 Málhluta lagna, lampu, takja og ratbúnaðar skal jörðbunda vandað.
 Öll lókn eru táknaðar og ber að samræma lagnir að tekjum eftir aðstæðum á stöðum og eftir sérteikningum.

- Instaburofi (rofadósa).
- RS 232 tengi (rofadósa).
- Úttak 6 flatstreng.
- Tengli 1 inn/2 út.
- Tengli 1 inn/3 út.
- Tengli 1 inn/5 út.
- Instabus actor (ljórfaldur).
- Sljórístrengar fyrir dimmingu.
- Flatkoppil.
- Lagn úr steypu lofti í stíga.

ÚTGÁFA 05	ÞAGSETNING SEP. 03	TEKNAÐ S.I./Ó.D.J.	YFIRFARID Ó.D.J.	SAMÞYKKT
EÐLI BREYTINGAR REYNDARTEIKNING				
LYKILMYND:				
Dagur 14.05.01	Hannað S.I./Ó.D.J.	Yfirl. Ó.D.J.	Særp. A1	Blað A1

<p>Dags. 14.05.01 Hannað S.I./Ó.D.J. Yfirl. Ó.D.J. Sérp. A1 Blað A1</p>				

AFL Verkfæðistofa
 Bíldshöfða 14
 110 Reykjavík
 Sími 587 6465

Verkefni
 Grunnskóli í Áslandi
 Krútas 1, Hafnarhöfði

2.hæð Rafliðgn
 Grunnmynd 2

Peril	Lagn	Stofur
=	+	+
Tekn. nr. 238-02-20	Úg. 06	Bla. 14
Tekn. nr.	Úg.	Bla. Nesta blað

H: Ádamsskóli/AFL teikninguátt/Úprentun/238-02-20-05