



SKÝRINGAR

- QNn Minized-varrofi nafnstærð/varstærð
- XQn Radklemmur fyrir kraftrás
- XFn radklemmur fyrir styrirás
- XKn Radklemmur, tenging við styrilíða
- KK Segulíði með sameiginlegu Á/AF t.d. Schupa NFS-V-1v/230V
- KMn Segulíði með 230V spölu
- QSn Skilrofi 125A
- KDn Töfludimmir, stýrist af brýstírofum í viðkomandi rýmum

Virng innbyrðis í töflu skal mibast við stærð rofa (ekki vara) og ákvæði um lækunarstuðla vegna samskipta strengja (RR 302.2.2). Stærð á radklemmum verði í samræmi við strengi. Verktaki meti sjálfur fjölda af radklemmum fyrir hvern tengjenda, þar sem virnar eru fleiri en einn á sama merki.

ÁDVÖRUN
 Í ÞESSARI TÖFLU ER STÝRISTRAUMUR FRÁ UTANADKOMANDI TÖFLU

		VST Verkfæðistofa Sigurðar Thoroddsen hf.		ÁSVELLIR 1, HAFNARFIRDI																		
E:\96-1XX\96132\RAF\498.DWG		Ármúla 4 108 Reykjavík Sími: 569 5000 Fax: 569 5010 Glerdóttu 30 600 Akureyri 462 2543 461 1190 Bjarnarbraut 8 310 Borgarnes 437 1317 437 1311 Hafnarstræti 1 400 Ísafjörður 456 3708 456 3965		ÍÞRÓTTAMÍÐSTÓÐ HAUKA RAFLAGNIR EINIUNYND GREINATÖFLU TG196																		
Bláskrá	A1	Teikn. nr.	Tilvisun á teikningu	Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Cort	Samb.	Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Cort	Samb.	Höfundur	Tilfarnd	Sambýkt	Dagsetning	MARS 1999	Tekn. nr.	97.125	Útgáfa	4.706