



INNTAK OG MÆLAGRIND 1:20

SKYRINGAR

HITALÖGN SKAL GERA ÚR SVARTUM STÁLPIPUM OG TILSVARANDI FITTINGS. SAMSKYTI SKAL ÞETTA MITHANDI OG GÖDU MARIPIÐUR. AÐRAR EN ÖFTEUNGINGAR SKAL EIVANGRA MEG GLERULLAR HÖLUM OG VEÐA PLASTRIEMUM. PIÐUR Í JÖRD SKAL ÞÓ EIVANGRA MEG POLYURETHAN Í HEIÐUR PLASTKAPUM. ÖFNAR ERU STÁLÖFNAR SKV. ÍST 691. Á ALLA ÖFUA SKAL SETJA DANFASS ÖFNARA, STILLI-TE OG LOFTSKRUFUR. SNJÖBRÆÐSLULÖGN SKAL GERA ÚR ÞEYR RÖRUM, EÐA ÖÐRUM HITA BÖLUM OG SUBIGANLEGUM PLASTRÖRUM. ÞAU SKAL LEGGJA Í STEYPA EÐA Í SAND UNDIR HELLUM MEG HILLIBILI ≤ 25 CM. FRÆRENNISLIS LÖGN INNHANUSS SKAL GERA ÚR ÞEYR RÖRUM MEG GUMMI ÞÉTTINGUM. ÞAR SEM PIÐUR FARA GÖGNUM LOFT PLOTI SKAL STEYPA ÞEYR MEG Í VEGARAUFUM SKAL EIVANGRA ÞEYR MEG GLERULL.

- MÆKIR FRAM RAS HITALAGNAR
- - - " BARRAS "
- " KALDA NEYZLUVATNSLÖGN "
- " HEITA " "
- " FRÆRENNISLISLÖGN "
- " RENNILÖKA "
- " EINSTREYHISLÖKA "
- " ÖRYGGISLÖKA "
- " HEMIL "
- " HITA STYRÐAN LÖKA "
- " HISHUNA ÞRYSTINGS LÖKA "

- ⊕ MÆKIR ÞRYSTI HÆLI
- ⊕ TEIHINGAR KRANA
- ⊕ HITAMÆLI

ÞÓRHALLUR JÓNSSON, VERKFRÆÐINGUR
 HAFNARBORG 7. KOPAVOGI, Sími 42204
AUSTURGATA 35
HAFNARFIRÐI

KVARTI:	1:50	1:20	LAGNIR Í KJALLARA OG BILSKÜR
REIKN:	A.P.	TEIKN:	
			SNJÖBRÆÐSLULÖGN
VERK NR:	BLAD:	DASS:	
84-02	6	MÁI 1985	

