



Þakmynd
Byggingarlýsing:

Starfsemi:
Á 1. hæð í húsinu verður móttaka, skrifstofa, gagnaver og rafmagnsrými, á 2. hæð verður skrifstofa, matsalur og starfsmannarými. Áætlað er að ca. 5-10 manns vinni á skrifstofu á 1. hæð, 5 manns í gagnaveri og 10-15 á skrifstofu á 2. hæð.

Burðarvirki og einangrun:
Húsið er allt stálgrindarhús á steyptum undirstöðum. Sökkjar eru einangraðir með 7,5 cm einangrun og fyltir með þjöppuðu frostfríu fyllingarefni. Botnplata er staðsteypt og einangruð með 7,5 cm einangrun. Milliplata er staðsteypt á trapisustól og borin uppi af stálbitum og stálsúlum (multideck). Útveggir eru þrjúsamlokustéleiningar viðurkendar af Brunamálstofnun Íslands. Þak er uppbyggt á stálása, 20 cm steinull og klætt með þakdúk. Veggir skrifstofu og þjónusturýmis eru klæðir að innan með tvöföldu gipsi og loft með einföldu gipsi.

Kólnunartölur:
Gagnaver og skrifstofurými skal uppfylla kólnunartölur fyrir hús sem er með innhitastig 18 gráður C og meira.

Kólnunartölur:
Þak: 0,2
Útveggur: 0,3
Gluggar: 2,0
Hurðir: 3,0
Gólf: 0,3

Litir og óferð utanhúss:
Útveggir eru klæddir með lóðréttri silfurgrárrí málmklæðningu. Þakkantur er silfurlitað stál. Gler er spegilligler og álguggar og hurðir eru rauðar Ral 3020 og allt stálvirki er grátt ral 7039.



Yfirfarið af brunahönnuði
WED **SBG**

Breyting 3 dags. 19.12.2011:
Breytingar eru aðallega í rafmagnsrými, áður skráð sem lager. Jafnframt er breytt starfsemi í húsinu sem hýsti áður prentsmiðju og er núna gagnaver. Meðhönnuður við breytingar er Jón Friðrik Matthiasson, Byggingafræðingur.

Breyting 4 dags. 24.04.2012
Breyting á innra skipulagi, stígaðs á 2. hæð sameinað skrifstofu. Herbergja skipan á 1. hæð breytt og breyting á brunahönnun á 2. hæð og í gagnaveri.

Breyting 5 dags. 19.02.2015
Reyndartekningar og breytingar á útliti. Yfirfarin brunahönnun frá VSI.

HEILBRIGGDISEFTIRLIT
HAFNARFJÁRDAR-
OG KÓPAVOGSSVÆDIS
Gagnaver 3 - 2015
18.05.2015

BREYTT		
1)	29.11.04	Ný spennustöð við vestrhlíð DKK
2)	13.02.05	Stígaðsi, lóðrétt útvegg og innr.skipulag DKK
3)	19.12.11	Reyndartekningar, innr.skiplag DKK
4)	24.04.12	Innra skipulagi og brunavörnum DKK
5)	19.02.15	Reyndartekningar, innr.skiplag DKK
Gagnaver og skrifstofur		
Steinhella 10, 221 Hafnarfirði		
ÞAKMYND	KVARD: 1:100	
DAGS.: 09.03.2004	STADF. BURDARPÖL	
HANNAÐ: DKK	TEIKNAD: DKK	YFIRF.: :
Davíð Karlsson Byggingafræðingur BFI		
NAFN: DKK TÍÐ: 19.02.2015 SM: 107 111 GÖM: 104 3020 HAFNARFJÁRDAR- OG KÓPAVOGSSVÆDIS STOFNUN HÖF. 23.02.2015	TÖÐN. NR. 04	