



Samþykkt þann
4. JAN. 2023
Byggingarfulltrúi i Hafnarfirði
Málin Þorvaldur

Einstakir byggingahlutar skulu uppfylla eftirfarandi U-gildi samkvæmt byggingarreglugerð. Reiknuð gildi eru í sviga fyrir aftan reglugerðargildin.

U-gildi (W/m ² k)	18°C > T _i ≥ 10°C
Þak	0,30 (0,18)
Útveggur (léttur)	0,40 (0,23)
Gluggar (karmar og gler)	3,0 (1,3)
Hurðir	3,0 (1,3)
Gólf (á fyllingu með gólfhitu)	0,40 (0,30)
Útveggir, vegið meðal (veggfletir gluggar og hurðir)	Engin krafa

(Tí þýðir hitastig inni)

SHS
21. des. 2022

Digitally signed by
Gunnar H Kristjánsson
DN: cn=Gunnar H Kristjánsson, gn=Gunnar H Kristjánsson, o=IS Iceland, ou=IS Iceland, email=brunahonnun@brunahonnun.com
Reason: I have reviewed this document
Location:
Date: 2023-01-13 13:26Z

BRUNAHÖNNUN
20
SÍÐA REYMSA

- TÁKN Á TEIKNINGUM:
- [R] Reykskynjari
 - [SL] Slökkvitæki
 - [BO] Björgunarop
 - [LR] Loftþræsing
 - [FS] Fellistigi
 - [GK] Gólfkötur
 - [GN] Gólfniðurfall
 - [GNS] Gegnumstreymisniðurfall
 - 01 - 01.01 Matshluta og noteininganúmer
 - ← Rýmingarátt björgunaropa
 - ← ÚT Rýmingarleið og neyðarlýsing
 - 0,00 Hæðarkötur
 - [BRSL] Brunasianga

Út	10.10.22	GRG	Frumtúgáfa
Útgáfa:	Dagsetn:	Af:	Skýring:

CEDRUS EHF.
TEIKNI- OG VERKÆÐIÞJÓNUSTA
MIÐTÚN 20, 800 SELFOSS, SÍ 282-1166
WWW.CEDRUS.IS SIMNET.IS SÍ 863-3004

DOFRAHELLA 8
221 Hafnarfirði
Atvinnuhúsnæði

Teiknúmer:
100-01

Aðaluppdrættir:
Grunnmynd
Skýringar

Mælikvæði:
1:100

Teiknað:	Gísli Rafn Gylfason	Frumstaerð teikningar:	A1
Hönnunarstjóri:	Valur Arnarson	051073-5099	
Dagsetning:	10.10.2022	Verknúmer:	22 008
Aritun hönnuðar:	Valur Arnarson	051073-5099	

DOFRAHELLA