



Afstöðumynd 1:500

Hjallabraut 49A-G Raðhús

Hjallabraut 49, 220 Hafnarfjörður

Fasteignanúmer: F2513971

Landeignanúmer: L231191

Stærð lóðar 5858,8m²

Heildar byggungarmagn lóðar: 1648m²

Nýtingarhlutfall: 0.28 (B rými eru ekki tekin inn í nýtingarhl.)

Sótt er um að byggja tvö raðhús. Annað raðhúsíð er með premur ibúareiningum en hit með fjórum, samtals sjó ibúareiningum. A löönni eru einnig þrjú einblyðhus, og verða þá samtals 10 ibúareiningar í heild. Lödin sem byggungarnar sijja á er 5858,8m² og er heildar byggungarmagn 1648m². Raðhúsin eru á tveim hæðum, hver eingin með prem svefnherbergjum. Hver ibúareining er 157,7m² - 159,7m², heildar byggungarmagn sjó ibúaeininga er 1110,7m².

Byggungunum fylgir eitt bilastæði í bílskilyr við hverja ibúð. Þar að auki eru tvö gestastæði innan lóðar og bilastæði við aðkomu að lóð nr. 49, sem samnýst með annari þjónustu í kring.

Byggingarefnir

Búðarvirkri:

Aðal búðarérki hússana er úr jámbentri steinsteypu, þ.e. sökklar, botnplata, útveggir og þök.

Pak:

Pakplötur eru staðsteypar með 4'halla, legðar ásóðnum ljórdúk, einangrað og klætt að tveimur lögum af ljórdúk með prihyrndum listum í vatnsstefnu milli laga til að bjóta upp þaktlöt. Yfirlag er skráður ofani steypta plötum.

Svalir:

Pakplata neðri hæðar, undan svulum er steypt, lögð tveim lögum ásóðnum ljórdúk, takkakúður þar ofaná og tvö lög 100mm xps einangrun. Ofan á það kemur flitdúkur, sandur og hellur.

Sérafnotafleti:

Sérafnotafleti fylgir hverri ibúð skv. teikningu, og er afmarkaður með steyptu handriði.

Einangrun:

Sökklar eru einangraðir að innan og botnplata er einangruð að neðan með 100mm polystyreneinangrun. Útveggir eru einangraðir með 100mm steinlareinangrun að innan. Pak er einangrað með tveim lögum af 100mm harðpressaðri steinum.

Yfirborð útveggja og þoks:

Allir útveggir eru steyptir, einangraðir að innan. Yfirborð útveggia á fyrstu hæð að utan er með sjónsteypu með standandi timburáferð að hluta til og standandi timburklæðning að hluta til milli glugga sem snúa inn að sérfaftofleti. Á annari hæð er yfirborð püssað og málæð í ljósum lit og standandi timburklæðning milli glugga við svalir.

Við útlínur sérfaftofnið hværr einingar eru steypt handrið í súmu áferð og útveggia fyrstu hæðar byggngana, sjónsteypa með standandi timburáferð.

Gluggar og gler:

Gluggar eru hefðbundnir átré gluggar. Opanleg fog og hurðir skulu vera úr hardvöld. Gler skal vera tvöfalt K-gler.

Samlmt öryggisglær er í óllum sválhórfurðum, innangshurðum, göflsíðum gluggum og handriðum þar sem fallihættu er til staðar skv. reglugerð.

Hjallabraut 49A-G Raðhús

Hjallabraut 49A-G Raðhús