

Byggingarlýsing:

Húsið að Langeyrarvegi 5 er einbýlishús byggt 1960 og hannað af Gísla Halldórssyni Arkitekt. Sótt er um að byggja viðbyggingu við einbýlishúsið.

Stærð hússins í dag er 106,4 m² og 309,2. m³
Stærð hússins verður við þessa breytingu 194,1 m² og 568,1 m³
Stækkun er 87,7 m² og 258,9 m³

Eldri hluti hússins er með steyptri neðri hæð og er efri hæðin byggð úr timbri ásamt hefðbundnu bárujárnslæddu timburpaki. Girðingar og girðingarhæðir á lóðarmörkum eru óbreyttar.

Viðbygging verður uppsteipt neðri hæð með steiptum sókkli og veggjum 20 cm þykkum ásamt neðri plötu sem verður 10 cm þykk. Undir gólfplötu skal einangra með 10 cm plasteinangrun. Steiptir veggir verða einangraðir að innanverðu með 45x95 burðargrind, ásamt 10 cm steinullareinangrun, rakavarnarplasti og lagnagrind. Veggir verða klæddir með tvöföldum gifsplötum 13 mm.

Gólfplata efri hæðar er steipt 20 cm þykk. Efri hæðin verður byggð úr timbri, stoðir 45x145 með steinullareinangrun á milli stoða. Utan á timburgrind útvegga skal setja 9 mm krossvið og ytra byrði krossviðs fugavarið. Ysta lag klæðningar verður aluzink bárujárn sett á lista þannig að loftun sé góð. Efri hæð **eldri hluta** byggingar verður einnig endurnýjuð á sambærilegan máta. Að innanverðu skal setja rakavarnarlag og lagnagrind, 34x45 mm. Inn og útveggir verða klæddir með gifsplötum. Innveggir verða með 70 mm grind hljóðeinangraðir með steinull.

Þak á viðbyggingu verður hefðbundið timburþak og tengt eldra þakinu. Uppbygging þaks verður: sperrur þykkt 45x 225 mm og steinullar þakeinangrun 200 mm, þ.e. loftun verður 25 mm. Loftunarlísta skal setja við borðaklæðningu. Borðaklæðning 25 x145 mm er sett ofan á sperrur og skal bil milli borðaklæðningar vera ca. 1 cm. Ofan á borðaklæðningu skal setja þakpappa af víðurkendri gerð og skal hann uppfylla kröfur byggingarreglugerðar. Ysta lag þaksins verður aluzink bárujárn, skrúfað í hverja báru neðst á járn í sitthvort borðið í borðaklæðningunni. Á kili skal einnig skrúfa í hverja báru á sambærilegan máta. Bil milli festinga á þakjárninu skal vera 60 til 70 cm, skrúfað í aðra hverja báru. Tíu mm loftunnarrás skal setja við borðaklæðningu þaks og veggja með alneti og skal síðan setja 10 mm loftunnarrauf yst á þakkanti sem annars verður lokaður. Við tengingu við eldar þak skal gæta að því að loftun þaksins í heild sé næg.

Gluggar verða endurnýjaðir og verða hefðbundnir furutimburgluggar með tvöföldu gleri.

Skráningartafla: Langeyrarvegur 5, 220 Hafnarfjörður				Skrásetjari: Gísl Hemannsson		Breytingar												
Landsignanúmer: L121577				Kennitala: 220757-2589														
Matshlutanúmer: 01				Útgáfa: 5.00		Daga: 13.11.2022												
Uppskipting og lýsing				Stærðir														
D0	D1	D2	D3	D4	D5	D5M	D6	D7	D8	D9	D10a	D10b	D11	D12	D13	D14	D15	
Lokun	Rými hæð-röð	Notkun texti	Höfuð-flokkun	Eignar-hald	Botnflötur m ²	Míllflötur m ²	Slagar m ²	Op m ²	Brúttóflötur m ²	Brúttóflötur sh < 1,8	Salarhæð mín	Salarhæð max	Brúttó rúmmál m ³	Nettóflötur m ²	Birt flatarmál m ²	Reikntala skipterúmmáls	Skiptarúmmál m ³	
		Matshluti Botn			194,1	0,0	2,7	2,7	191,4	0,0			568,1	158,8	191,4		466,776	
	00	0.Hæð-jarðhæð			91,2	0,0	2,7	0,0	91,2	0,0			224,4	74,2	91,2		182,532	
A	0001	Ibúð	N	0101	91,2		2,7		91,2		2,20	2,72	224,4	74,2	91,2	2,46	8,300	
B	0002	Pallur undir þaki	S	0101	8,3				8,3							1,00		
B	0003	Rými undir þaki	S	0101	6,8				6,8									
	01	1. Hæð			102,9	0,0	0,0	2,7	100,2	0,0			323,1	84,6	100,2		265,644	
A	0101	Ibúð	N	0101	102,9			2,7	100,2		2,69	3,59	323,1	84,6	100,2	3,14	10,300	
C	0102	Svalir	S	0101	10,3				10,3							1,00		
Athugasemdir																		
Sameignir sumra																		
	Eignar-hald	Notkun texti	Y-eignarhald	Notkun texti	Reikni-regla	Eignarhlutur												
	Eignar-hald	Notkun texti	Birt flatarmál m ²	Skiptarúmmál Séreign m ³ án sameignar	Séreign og sameign m ³													
	0101	Ibúð	191,4	466,776	466,776													
		Alls	191,4	466,776	466,776													
	Botnplata			Hjúpflötur			Par af:		Par af:									
	Löð m ²	Botnplata m ²	Botnplata m ²	Útveggir m ²	Glugga- og dyraop m ²	Þak m ²	Þakgluggar og þakop m ²	Efeti hæðarkóði	Ummál ofanjarðar									
	Matshluti	272,0	20,6	102,9	214,6	28,5	119,0											
	Yfirlit	D5 Botnflötur m²	D5M míllflötur m²	D7 op m²	D8 Brúttóflötur m² með V og F	D9 Brúttóflötur undir 1,8 m með V og F	D11 Brúttórúmmál m³	D12 Nettóflötur m²	D13 birt flatarmál m²									
	A rými	194,1		2,7	191,4		547,5	158,8	191,4									
	Svalir A lokun																	
	B rými	8,3			8,3													
	C rými	10,3																
	Fylgirými (F)																	
	Afgangsrymi (V)							20,6										
	Botnplata																	
	Samtals:	212,7	0,0	2,7	199,7	0,0	568,1	158,8	191,4									
Flatarmál nýtingarhlutfalls er A rými + B rými, undanskilið er brúttóflatarmál rýma með salarhæð lægri en 1,8 m, samkvæmt skipulagsreglugerð 2013 (breyting var gerð 2016). Notkun rýma hefur ekki áhrif á útreikning nýtingarhlutfalls.																		

Tákn:	
ST	Sturta
VS	Vatnssalemi
HL	Handlaug
EV	Eldhúsvaskur
GN	Gólfniðurfall
Ofn	Barkarofn
EL	Eldavél
TV	Sjónvarp
LR	Loftræsting
Brunatákn:	
Bo	Brunaup
R	Reykskynjan

Skráningartafla: Langeyrarvegur 5, 220 Hf.		Langeyrarvegur 5, 220 Hf.	
Sigurbjartur, Halldórsson Birtingarhlís 14, 110 Reykjavík	hl. 230856-3479 s: 8768022	Útgáfa 20.02.2023	Tölu 3
	Sigurbjartur Halldórsson Gísl Hemannsson	Skákvæði 1/100 mál í mm	Adaluppdrættir, Skráningart. og byggingarhl.
			B103

26. APR. 2023