

Skráningartafla

Skráningartafli: Sléttuhlíð G2 Hafnarfjörð		Skráningartafli: Vafur Halldórsson															
Landspjónunarnúmer: L123140		Kennitala: 100760-5849															
Mælihlutunúmer: 01		Útgáfudagur: 27.4.2023															
Uppskotunúmer og Lýsing		D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	
Lokn	Rími húsveði	Hekka	Höfuð-Rokkur	Eignar-húsi	Stofur	Alitíður	Stofur	Op	Op	Stofur	Stofur	Stofur	Stofur	Stofur	Stofur	Stofur	
Mælingar		54,4	0,0	0,0	0,0	54,4	0,0	0,0	0,0	54,4	0,0	0,0	0,0	54,4	0,0	0,0	
1. hæð		54,4	0,0	0,0	0,0	54,4	0,0	0,0	0,0	54,4	0,0	0,0	0,0	54,4	0,0	0,0	
A		0101	Stofur	N	0101	54,4	0,0	0,0	0,0	54,4	0,0	0,0	0,0	54,4	0,0	0,0	
C		0102	Ráðgjf.	U	0101	157,0				157,0				157,0			
Afhugasemir																	
Samtölur summa																	
Eignar-húsi		Hekka	Höfuð-Rokkur	Hekka	Höfuð-Rokkur	Eignar-húsi											
Skiptarúm mál		Eignar-húsi	Hekka	Höfuð-Rokkur	Hekka	Höfuð-Rokkur	Eignar-húsi										
0101		Sumariðis	54,4	114,359	114,359												
Alls		54,4	114,359	114,359													
Botnplötu																	
Lóð m²		Bygging	Bygging	Bygging	Bygging	Bygging	Bygging	Bygging	Bygging	Bygging	Bygging	Bygging	Bygging	Bygging	Bygging	Bygging	
Matshúsi		2722,0	54,4	144,7	17,0	70,9	32,270,0	30,8									
Yfirfl.		D5 Bygging	D5N Bygging	D7 op m²	D8 Bygging	D9 Bygging	D11 Bygging	D12 Bygging	D13 Bygging								
A rými		54,4			54,4		137,4	45,2	54,4								
B rými		147,0															
C rými																	
Eignar-húsi		211,4	0,0	0,0	54,4	0,0	148,3	45,2	54,4								
Flakmál (byggingarhluti)		Flakmál byggingarhluta er A rými + B rými, undanskild er botnplötumál rýma með salamað legni en 1,8 m², samkvæmt skýringsreglu gerð 2013. Bygging var gerð 2019. Niðanrýmta hefur ekki áhrif á greiningu niðurstöðnaflats.															
Flakmál hl. yfirskilnaðs niðurstöðnaflats		54,4	2.616,0	0,02													

Landnúmer: L123140  
Staðgreinir: STF1028989

Sléttuhlíð G2

Skrásetjari: Vigfús Halldórsson  
Dagsetning: 30-03-2023

TAFLA 1 ORKURAMMI

Byggingarhluti	Lýsing	Flatarmál A (m²)	U W/(m² K)	U·A W/K
Pak	Létt timburpak	70,0	0,20	14
Steyptir veggir		0,0	0,40	0
Léttir veggir	Léttir veggir	144,7	0,30	43,41
Gólf	120 mm plata á fylli	54,4	0,30	16,32
Gluggar/Hurðir		17,0	2,00	34
Orkurammí			Σ U·A	108

TAFLA 2 RAUNTAP GEGNUM HJÚP OG BOTNPLÖTU

Byggingarhluti	Lýsing	Flatarmál A (m²)	U W/(m² K)	U·A W/K	Einangrunarp. mm
Pak	Létt timburpak	70,0	0,19	14	220
Steyptir veggir		0,0	0,40	0	86
Léttir veggir	Léttir veggir	144,7	0,27	39	150
Gólf	120 mm plata á fylli	54,4	0,30	12	-5097
Gluggar		12,0	1,70	20	
Hurðir		5,0	1,66	8	
Rauntap			Σ U·A	93	

TAFLA 3 TAP GEGNUM KULDABRÝR

Kuldabryr	Langd L	ψ(W/mK)	ψ·L (W/K)
Lóðréttar kuldabryr við úthorn	0,0	0,04	0,00
Láréttar kuldabryr við plötuskil	0,0	0,83	0,00
Lóðréttar kuldabryr við útvegg/innvegg	0,0	0,83	0,00
Kuldabryr við svalir	0,0	0,83	0,00
Kuldabryr útistigi-útveggur	0,0	0,60	0,00
Kuldabryr við glugga	0,0	0,04	0,00
Kuldabryr við hurðir	0,0	0,04	0,00
Sökkull undir útvegg	0,0	0,48	0,00
Sökkull undir innvegg	0,0	0,46	0,00
Aðrar	0,0	0,00	0,00
Kuldabryr		Σ ψ·L	0,0

ORKURAMMI (Tafla 1)	108	Krafa
RAUNTAP GEGNUM HJÚP OG BOTNPLÖTU (Tafla 2)	93	
TAP GEGNUM KULDABRÝR (Tafla 3)	0	
Tafla 2+3	93	Raun
Er Krafa/Raun > 1,0?	1,15	Í lagi

Grein 13.2.4	Leiðnitap á fermetra gólfis pr. °C	1,72	W/m² °C	U-gildi gluggaglorja	Fast gler 1,10
Grein 13.3.2	Útveggir, veggið meðaltal	0,42	í lagi	Opnanlegt fag	1,90

SHS  
19. apríl 2023

Útg. Dags. Skýring Br. af:

Verkheiti:  
**Sléttuhlíð G-2**

Heimilisfang:  
Hafnarfjörður

Verktengund:

Landnúmer: L123140 Staðgreinir: STF1028989

Skráningartafla og Varmatapstafla

Hannað af: Vigfús Halldórsson/Matshúti: 01

Teiknað af: Author Mælikvarði:

Yfirfarið af: Checker Dagsetning: 30-03-2023

Sampykkt: Vigfús Halldórsson kt. 100760-5849

**BALSI EHF**  
Kt. 431199-2469

Vigfús Halldórsson  
100760-5849  
Byggingafræðingur BFI  
Heiðarbrún 16, 810 Hveragerði  
8984908 / vigfus.h@internet.is

**23-21** - - - A **A104**

Verknúmer Svæði Afangí Ábyrgð Númer Útgáf

