

Skráningartafli: Glitberg 5A, Hafnarfirði					Skrásetjafi: Kári Eiríksson													
Landeignanúmer: 217440					Kennitala: 070365-4059													
Matslitunúmer: 01					Dags: 5.5.2022													
Uppskipting og lýsing					Stærðir													
D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10a	D10b	D11	D12	D13	D14	D15		
Lokun	Rými hæð 0-1.00	Notkun texti	Höfuðflokkun	Eignarhátt	Botnflötur m²	MM-flötur m²	Slóga m²	Op m²	Brúttóflötur m²	Brúttóflötur sh < 1,8 m²	Salarhæð min	Salarhæð max	Drötu rúmmál m³	Nettóflötur m²	Birt flatarmál m²	Reiknitala skiptarúmmáls	Skipta-rúmmál m³	
Matshlut Botn					335,4	0,0	5,7	5,7	329,7	0,0				1.208,2	225,6	329,7		843,403
A	0001	Kjallari	N	0101	144,4	0,0	5,7	0,0	144,4	0,0				415,9	65,1	144,4		
B	0002	Pallur	U	0101	14,5				14,5		2,88	2,88		415,9	65,1	144,4	2,88	187,488
A	0101	1.hæð	N	0101	191,0	0,0	0,0	5,7	185,3	0,0				754,1	185,3			
A	0102	2.hæð	B	0102	149,4			5,7	143,7		3,50	3,50		608,5	124,5	143,7	4,07	608,715
B	0103	Pallur	U	0101	41,6				41,6					145,6	38,0	41,6	3,50	128,000
C	0104	Svalfr	S	0101	7,2				7,2									19,000
C	0105	Tengibrú	S	0101	19,0				19,0									4,200
C	0105	Tengibrú	S	0101	4,2				4,2									

Athugasemdir

- Þykkt klæðna úrveggja er 300mm
- Þykkt þaks er 450mm
- Þilageymsla 0102 er í eigu húðar 0101

Eignarhátt	Notkun texti	Y- eignarhátt	Notkun texti	Reikni-regla	Eignarhlutur
0101	Íbúð	288,1	717,403	717,403	
0102	Þilageymsla	41,6	128,000	128,000	
Alls		329,7	843,403	843,403	

Lóð nr	Botnplata		Hjúpflötir		Par af: Glugga- og dyraop m²	Þak m²	Þakgluggar og þakop m²	Efti hæðarkóði	Ummál ofanjarðar
	Lóð nr	Botnplata m²	Botnplata m²	Úrveggir m²					
Matshlut	1126	38,2	191,0	358,9	87,2	191,0	0,0	31,0	83,6

Yfirfl.	D6 Botnflötur m²	D6M málflötur m²	D7 op m²	D8 Brúttóflötur m² með V og F	D9 Brúttóflötur undir 1,8 m með V og F	D11 Brúttórummál m³	D12 Nettóflötur m²	D13 Birt flatarmál m²
A rými	335,4		5,7	329,7		1.170,0	225,6	329,7
Svalfr A lokun								
B rými	21,7			21,7				
C rými	23,2							
Fylgirámi (F)								
Afgangarámi (V)							38,2	
Botnplata								
Samtals:	380,3	0,0	5,7	351,4	0,0	1.208,2	225,6	329,7

Flatarmál nýtingarhlutfalls er A rými + B rými, undanskilið er brúttóflatarmál rýma með salarhæð lægri en 1,8 m, samkvæmt skipulagsreglugerð 2013 (breyting var gerð 2016). Notkun rýma hefur ekki áhrif á útreikning nýtingarhlutfalls.

Flatarmál til útreiknings nýtingarhlutfalls	Lóð m²	Hlutfall
	351,4	0,31

### BYGGINGARLÝSING

Breyting felst í því að húsið færast um 1m í suð-vestur, innan byggingarreits. Að öðru leiti er húsið óbreytt frá samþykktum uppdráttum.

Byggingin er einbýlishús í notkunarflokki 3 á 4 pöllum sem falla að landslagi. Á aðkomuhæð eru anddyri, bilageymsla, hjónaherbergi með snyrtingu og aukaherbergi. Á næsta palli (hálf hæð) eru stofa, borðstofa og eldhús. Á þriðja palli eru þvottaherbergi, sjónarperbergi, snyrting og geymsla, og á neðsta palli eru svefnherbergi og snyrting. Hæðirnar eru tengdar með stigagangi og pallalyftu.

Aðkoma að lóðinni eru um innkeyrslu frá Glitbergi, en óskað er eftir annari innkeyrslu frá heimreið að Glitbergi 7, sem myndaði einskonar hringakstur, og myndi um leið auðvelda aðkomu og brottakstur frá Glitbergi 7.

#### HELSTU STÆRÐIR:

Birt flatarmál: 329,7m², Botnflötur: 335,4m²  
 Brúttórummál: 1.208,2m³  
 Lóðarstærð er 1125,6m²  
 nýtingarhlutfall = 0,31

BRUÐARVIRKI: Húsið er staðsteypt og hvílir á sökkli og plötu úr járnþentri steinsteypu á burðarhæfu undirlagi. Sökklar eru einangraðir að utanverðu með 100mm einangrun. Undir botnplötu er 100mm harðpressuð einangrun. Gólfplötur eru 200mm þykkar auk ásteypulags. Innveggir eru ýmist úr forsteyptum einingum, eða gipsklæddum veggjum á grind.

ÚTVEGGIR OG KLÆDNING: Útveggir eru staðsteyptir, einangraðir að utan með 100mm einangrun og klæddir ljós- og dökkgrámi málmklæðningu á grind.

ÞAK: Þak skal vera í flokki T. Þak er svokallað viðsnúð þak, gert úr staðsteyptri plötu, með tvöföldum soðnum þakpappa og einangrað með a.m.k. 250mm þykkri vatnspólinni einangrun þannig að þak nái 0.2 U-gildi reglugerðar. Ofan á einangrun kemur 80-100mm drenlag úr sjávarmól 40-60mm að þvermáli sem farg.

SVALAGÓLF: Svalagólf verða staðsteypt og flisalögð.

INNVEGGIR: Innveggir eru ýmist staðsteyptir eða úr málmgrindum klæddum gipsi. Veggir milli brunahólfu uppfylla REI-90 brunakröfur, auk kröfu til hljóðvistar. Vegg- og loftaklæðningar eru í flokki 1. Veggklæðningar í bilageymslu eru í flokki 1.

GLUGGAR: Gluggar eru álklaðdir timburgluggar settir í eftir á. Tvöfalt K-gler er í gluggum og 14mm lofþil. Lýsing á gluggum á líka við um frágang á útdyrum. Bréfalúga við útdyr verður í 1.0m hæð frá gólfi. Litur á gluggum og hurðum er dökkgrár. Í gluggum þar sem fallhæð utan við glugga er 2.0m eða meiri og neðri brún glers nær gólfi en 0.6m skal glerið í glugganum vera samhlítt öryggisgler. Við ákvörðun á þykkt glers skal hafa hljóðsón af staðlinum NS 3510 "Sikkerhetsglass i bygg - krav til klasser i ulike bruksområder" og nota viðeigandi álagsgildi.

STIGAR OG HANDRÍÐ: Innhandrið verða 1.1m há stálhandrið (0.9m handrið stiga). Úthandrið verða 1.1m há glerhandrið (0.9m handrið stiga). Frágangur stiga og handriða verði í samræmi við kröfur byggingarreglugerðar.

ELDSTÆÐI: Varðandi frágang á eldstæðum og reykfámum er vísað til 192 gr. og 193 gr. Byggingarreglugerðar. Einnig er vísað til leiðbeininga Brunamálastofunnar ríkisins og Rb blaðs um frágang eldstæða.

LAGNALEIÐIR OG NIÐURFÖLL: Neysluvatnslagnir eru rör í rör plastlagnir í gólfplötum með deilkistu í bilageymslu. Gólfhitalagnir verða í öllu húsinu, en að auki veggofnar undir stórum gluggaflötum. Inntök veitna í samræði við viðkomandi veitustofnanir, staðsett í sameiginlegu tæknirými á jarðhæð. Heitt neysluvatn verður upphitað kalt vatn um varmaskipti þannig að hámarkshitastig vatns fari ekki yfir yfir 60°C við vaska (á töppunarstað) skv. staðli ÍST 67-2003.

Koma skal fyrir gegnumstreymisniðurföllum í öllum votrymum íbúða, þ.e. snyrtingum og þvottahúsum.

LOFTRÆSTING RÝMA: Öll rými íbúða skulu loftræst í samræmi við gr.10.2.5 í byggingarreglugerð. Loftræsting skal henta viðkomandi rými þannig að magn ferskslofts sé fullnægjandi til að kornið sé í veg fyrir lyktarmengun og rakameltun útilofts. Rými eru náttúrulega loftræst um gluggafög, en einnig verður loftræstikerfi í húsinu. Vélrænt útsog skal vera í eldhúsum, baðherbergjum, snyrtingum, þvottaherbergjum, geymslum og öðrum gluggalausum rýmum. Útsog frá eldhúsi, salernum og þvottahúsi má ekki draga gegnum önnur rými hússins.

RAFKERFI: Aðaltafli fyrir húsið er í bilageymslu á aðkomuhæð, ásamt tengiskáp fyrir ljósleiðara. Hleðslustöð fyrir rafbíl bílastæði og tengt við aðalstöflu í bilageymslu.

HLJÓÐVIST: Hönnun hljóðvistar miðast við að allar þær kröfur til hljóðvistar

Samþykkt þann  
 20. JÚLÍ 2022  
 Byggingarfulltrúinn í Hafnarfirði  
 Kári Eiríksson

VOTTUN BYGGINGARHLUTA: Byggingarhlutar (forsteyptar einingar, gluggar, ofnar o.þ.h.) sem framleiddir eru í verksmiðju eða á verkstæði og ætlað er ákveðið og sérhæft hlutverk í byggingunni skulu ávallt bera vottun skv. byggingarreglugerð.

LÓÐARFRÁGANGUR: Frágangur lóðar á lóðarmörkum skal unnin í samræði við lóðarhafa aðliggjandi lóða. Á lóðinni eru stæði fyrir 3 bifreiðar. Bílastæði verða hellulögð eða með steypu yfirborði, og gönguleiðir frá bílastæðum að íbúðum verða hellulögð. Meginhluti lóðar er náttúrulegur mói með klettum og trjágróðri sem fær að halda sér að mestu. Leitast verður við að fella húsið og notaflatni á lóð að landslagi. Sorpskýli eru hefðbundnar forsteyptar einingar með möguleika á flokkun.

ALGILD HÖNNUN: Auðvelt er að breyta innréttingum snyrtinga og eldhúss þannig að þau uppfylli kröfur um algilda hönnun. Gert er ráð fyrir pallalyftu fyrir hjólastóla í húsinu.

#### BRUNAVARNIR:

Byggingin er tveggja hæða íbúðarbygging í notkunarflokki 3. Húsið er einbýlishús, og bilageymsla er sér brunahólf. Í hverju svefnherbergi skal vera samþykkt björgunarop. Brunamótstaða aðalburðarvirka er amk R90 (sjá lýsingu á burðarvirki) og burðarvirki þaks amk R60. Klæðningar verða skv. ÍST EN 13501. Innanhússklæðningar verða í flokki 1 og gólfefni í flokki G. Þakklæðningar eru í flokki B(roof)(t2). Utanhússklæðningar eru í flokki 1. Góðar flóttaleiðir út á lóð eru á öllum pöllum hússins. Reikræsing er um glugga og hurðir. Slökkvitæki verða staðsett á öllum pöllum hússins. Aðkoma slökkviliðs er góð frá Glitbergi.

B 13.07.22 Hús færast innan byggingarreits KE KE  
 útg. dags. skýring teiknað yfirfarið

ÍBÚÐARHÚS  
 GLITBERG 5A - F2330117  
 HAFNARFIRÐI  
 AÐALUPPDRAÐTUR  
 byggingarlýsing, skráningartafli, afstaða

verknúmer 21/22 landeignanúmer L217440 staðgreinir 1400-1-2740005-1


teiknað KE yfirfarið KE kvarði 1:500 dags. 05-05-2022

teikning nr. A-200 útgáfa/breyting B AOK ARKITEKTAR

arkitekt / hönnunarstjóri: Kári Eiríksson, arkitekt, kt: 070365-4059

AOK - Gunnarssundi 5 - 220 Hafnarfjörður - kt: 480318-1610  
 sími: 699-0999 - email: aok@aok.is - www.aok.is

A2 ATH: Öll mál eru í millimetrum. Öll vafatrúð skal bera undir hönnuð. Mælið ekki af teikningum, öll mál atvunast á staðnum. Öll afnot og afritun teikninga, að hluta eða í heild, er háð skriflegu leyfi höfundar.



Afstöðumynd  
 mkv. 1:500