



SORPGEYMSLUR/ SORPFLOKKUN)
Við það er miðað að sorpflokkun eigi sér stað vegna byggingarinnar, sbr gr. 6.12.6 í byggingareglugerð.

Skýringar:
Koma skal fyrir reykskýngjum samkv. teikningu.
Handskókkvæðingum skal koma fyrir í húsinu í samræði við ekkvæðingartíð.

Skýringar á táknum teikninga.
(Burdægrindur)
R60 Burdægrind úr límitré, stálf, steypu eða stengjasteypu.
(Vegg)
RE160 Berandi veggur úr steypu og eða tré.
E160 Ekki berandi veggur úr stáltré/gleisplötum og eða trétré/gleisplötum.
E190 Berandi steypur ekkvæðingaveggur.
A-REIM120 Ekkvæðingaveggur.
(Hæðarski/milligöf)
RE160 Milligöf úr steypu, Milligöf úr stábitum, stálangböndum, steinull og gleisplötum að neðan.
Milligöf úr stábitum, trélangböndum, steinull og gleisplötum að neðan.
Milligöf úr límitrébitum, trélangböndum, steinull og gleisplötum að neðan.
(Hurð)
E1-CS60 Eldvarnarhurð.
E1-CS30 Eldvarnarhurð.
E1-C30 Eldvarnarhurð.
(Gluggar)
E30 Eldvarnargluggi.

Klaðningar Evro-A (gildi klaðningar áður í flokki 1) Evro-B-F (gildi klaðningar áður í flokki 2)
Klaðningar í íbúum upplýta kröfur gerðar til klaðningar í flokki 2.

Mörking einstakra tákna:
R táknar burðarþol.
E táknar heilika.
I táknar einangrun.
W táknar vörn fyrir hitageislum.
C táknar sjálflokandi hurð.
S táknar reykhindrandi byggingahluta.
Allir ekkvæðingartíð byggingahluta skulu hafa hlöðu samþykki Brunamálastofnunar ríkisins.

LR táknar lofttræslung.
Herbergi og svæði sem liggja að útvegg eru lofttræst um opnan. glugga, lokað innrymi eru lofttræst með vélrænni lofttræslungu.

GRUNNMYND 1 HÆÐ. MKV. 1:100.

Breytingar:	Dags.	Teikn.	Vírf.
Efn:	25.10.2002	SP	Vp-S
Breytt. Reyndarteikningar.	25.10.2002	SP	Vp-S
Eignarhluta 0201 breytt úr verslun í íbúð - verönd 0210 staðluð.	10.07.2020.	SP	Vp-S.

Erluás 1 Hafnarfirði.
Landeignanúmer: L186246
Aðaluppdráttur.

Aðaluppdráttur.

Efni: Grunnmynd 1.hæð & skýringar.
Mælikvarði: 1:100.
Frumstærð blaðs: A1.
Teiknað: Sig. Þ.
Yfirfarið: VPS.
Dagsetning útgáfu: 21-05-2002.
Verk nr.:
Teikn. nr.: 2 af 4.
Endursk.

STH. teiknistofan ehf. Strandgötu 11.
Árftun aðgöngunúmer: 220 Hafnarfirði.
Sími 5651510.
teiknistofan@simnet.is.
Öll afritun og afnot teikninga eða hæð skriflegu leyfi STH Teiknistofu.

Sigurður Þorvarðarson byggingafræðingur bfi. kt. 141250-4189.

