

Afstöðumynd 1 : 500

Byggingalýsing:

Parhus á tveimur hæðum Við Tinnuskard 8-10 í Skarðshlöð í Hafnarfirði, Landnr. 227955 (hús nr. 8), 22756 (hús nr. 10).

Ibúðirnar eru eins í stærð, útliti og innréttingu, bílskýli við hús nr. 8 er með 2 gluggi til norðvesturs sem ekki eru á á húsi nr. 10. Innrettning hússanna er hjónaherb., og 3ju barnaherb, ásamt vinnuherb. Eldhús og stofa á annari hæð með aðgengi að svölum, teiksvæði barna í bakgárdi.

Aðgengi.

Ekkí er gert ráð fyrir aðgildri hönnun vegna halla og hæðarlegu hússanna. Allt aðgengi er frá Tinnuskard 8 með aðalmingang i 1,0m hæð frá gótu ásamt þvottahús með ingangi á neðri hæð, rampur að bílskýli verður með snjóþræðslukerfi vegna mikils halla, aðkomu slökkvilis, sorpbila og allra hlutaðeiganda er eftir Tinnuskard 8 með snúnings plássi innst í gótu.

Brúttóstærðir.

Hús nr. 14...

A-rými

1.hæð 100,0m² - 278,5m³
2.hæð 88,6m² - 322,4m³
Samtals 188,6m² - 610,9m³

B-rými

Bílskýli 58,1m² - 160,4m³
Inngangur 6,0m² - 18,1m³
Samtals: 64,1m² - 178,5m³

Samtals stærðir frá skráningatöflu B8 og B11 með m³ botnplötu: 188,6m² - 631,7m³

Brúttóstærðir.

A-rými

1.hæð 100,0m² - 278,5m³
2.hæð 88,6m² - 322,4m³
Samtals 188,6m² - 610,9m³

B-rými

Bílskýli 58,1m² - 160,4m³
Inngangur 6,0m² - 18,1m³
Samtals: 64,1m² - 178,5m³

Samtals stærðir frá skráningatöflu B8 og B11 með m³ botnplötu: 188,6m² - 631,7m³

Nýtingahlutfall löðanna er:

Hús nr. 8
lóðastærð 690,9m² - ibúð með B-rými 252,7m²
252,7/690,9=0,37

Hús nr. 10
lóðastærð 660,1m² - ibúð með B-rými 252,7m²
252,7/660,1=0,37

Bilstæðin eru 2 í hverju bílskýli, með rafhleðslustöð.
Samtals 2 stæði á hvori löð.

Löð.

Innkeyrsla bilstæði og pallur steypir, garðurinn gras-lagður. Aðlögun löðar að uppgefnum G og L kóturn, löðin skal hafa yfirborðs vatnshalla frá húsi að lágmáki 3,0m.

Sorp.

Sorptunnur eru tímabundin fyrir framan hvert hús. gert er ráð fyrir flókun sorps og engum hæltulegum efnum.

Burðarvirki.

Sókklar og úteggir eru staðsteypir, paksperrur með burð frá stálbitum og úttegjum. Gólfplötur staðsteypir með burðarveggum Bílskýli staðsteypir sjónsteypa. Stigi steypir.

Úteggir.

Staðsteypir einangráðir að utan með dilaðri 120mm, steinullareinangrun ofan og neðan jarðvegar, klæddir áklæðingu dokkrári, timburlævggur við udryrahud hefðbundin með loftaðri timburklaðningu.

Pak.

Sperrur 250mm. Gufuöndunar díkur sem er lagður að forskrift framleiðanda. Grár á flasningar og undirklaðning undir pakkant ásamt bárujárs pakklaðningu.

Innveggir:

Gipsplötuveggir uppsetning í samræmi við kröfur framleiðanda og blautrýma skal volverja

Einangrun. (sjá orkumarma)
Pákeinangrun 220mm. Steinullareinangrun
Úteggir staðsteypir með 120mm einangrun
Gólf 120mm pláta með 100 mm. burðargóðri polystren einangrun. Gluggar og hurðir 1,7 W/m²

Leyfilegar kólunartölur:

Pák 0,20 W/m², Úteggir 0,3 W/m², Gólf á fyllingu 0,3 W/m²
Gluggar og hurðir 2,0 W/m²


Yfirborð úteggja.

Aíklæðning, helstu litur: timbur gluggar og hurðir gráir og úteggir gráir
Lagnir.
Gólfhitakerfi til upphitunar og neysluvatn undir plötu hámarks hiti neysluvatns er 60 gr. C., Útsog frá votýrum og eldhúsí innblástur í ónur rými. loftaestikerfi með varmaendurnýtingu.

Hæðarkóti:
Gólfkóti hússins er samræmi við löðarblað.

Handrið:

Handrið og handlistar utandýra er úr galvansereðu stáli, handrið á stiga og við stigaop innandyra eru úr timbri, hæðir og millibil er samkv. reglugerð,



21. SEP. 2022

Byggingarfyllurinn í Hafnarfirði
Síldum Árinn

Brunavarnir:

Brunahólf:
Milli ibúðar og bílskýli er REI-90 veggur.
Gluggi að lóðarmörkum er ekki opnanlegur EW60 gluggi.

Úteggir:
Staðsteypir úteggir í einangráðir að utan klæddir áklæðningu

Pak
Þakdúkir í brunaflokk T og loftaklaðningar í flokki 1.

Innveggir:
Gipsplötuveggir eða staðsteypir burðarveggir.

Stigi:
Staðsteypur.

Flóttaleiðir:
Gluggar og hurðir uppfyllir reglugerð um lámarkstærðir um opnun og aðgengi.

Bílskýli
Allar klæðningar í flokki 1.

Reykskynjarar:
Reykskynjarar í hvoru brunahólfí staðsettir í öllum svefnherbergum og íverumýum ásamt þvottahúsi og bílskýli.
Uppsetning og fjöldi í samr. við leiðbeiningum og reglum um brunavarnir.

Slökkvítæki:
Slökkvítæki í báðum brunahófum, við innanganga begga hæða ibúðar og frostvarði slökkvítæki í bílskýli upphengd, gerð og stærð samkv. leiðbeiningum og reglugerð um brunavarnir.

Brunavarnir skulu uppfylla kröfum skv. 9. kafla byggingareglugerðar með áorðnum breytingum.

BREYTINGAR:

NR. DAGS Sign BREYTING

01 30.06.21 jmh	Verktækningar
02 29.09.21 jmh	Gluggab. stofu eldh. og þvottah. baði, svefnh.
03 14.09.22 jmh	Leittur stigi að hluta og stækkuð geymsla í húsi 8

K.J. ARK sif.

650319-0360

Tel. 899 3234
Tel. 897 0375
E-mai. jon@kjonnun.is

HÖNNUN - SKIPULAG - RÁÐGJÖF

Kjartan Rafnson FÍ/DSA
Jón Magnús Halldórsson Byggingafr.BTH
270365-3539
091162-3509

S.p.
Verk

Tinnuskard 8-10

Teikning
Afstöðumynd og byggingalýsing

Kvarði

1 : 500
Dags. 29.05.2021
Teiknað af jmh

A101