

MÓHELLA 1, HAFNARFJÖRÐUR
LN 190324
LÖBARSTÆÐ 10.664,6 m²

BYGGINGARLÝSING

LÖDARHAFI AÐ MÓHELLU 1, HAFNARFJÖRÐI FYRIRHUGAÐ AÐ BYGGJA STÁLGRINDARHÚS Á LÖDUNNI Á STADSTEYPTUM UNDRISTÖÐUM. UH VERÐUR AÐ RÆÐA VINDUÐ STÁLGRINDARHÚS Á ENNI HÆÐ. UH VERÐUR AÐ RÆÐA 30 SÁLSTÆÐAR ENNINGAR (GRÁSTAFAD AÐ TVINNUNHÚSNÆÐI) Í FJÖRUM HÁLSLUTUM BYGGINGUM MHL 01-04. AUK SAMEIGNLEGS RÝMS SEM ER DVÖTTAÐSTADA FYRIR BÍLA Í MHL 02 (SETT VERÐUR UPP OLÍUGLÓRAL). BYGGINGARNAR VERÐA KLÆDDAR VÍÐURKENNDUM YLENNINGUM, INNVEGGIR ERU GÍPSLÖTUVEGGIR Á BLIKKSTÖBUM MED STENULLARENANGRUN EDA YLENNINGAR MED STENULLARENANGRUN EFTIR ÞVÍ SEM VÍÐ Á. LAGNALEIÐIR ERU Í ÚT OG INNVEGGJUM ÁSAMT GÓLFPLÖTUM ÞEGAR VÍÐ Á. ÞAK BYGGINGAR VERÐUR UPPBYGGT AF KASSETTU ÞAKENINGUM SEM KEMUR OFANÁ STÁLBITA, GLUGGALÁUS RÝMI LOFTTRÉST OG NIBURFÖLL Í VÖTRIRUM.

OFNAKERFI ER Í BYGGINGUNNI.

GLUGGAR OG HUÐAR MED TVÖPÖLÐU K GLERI OG Í DÖKKRÁUM LIT. FRAMLÍÐ BYGGINGAR L.JÖSGRÁ/SILFUR LITUR OG AÐRIR HILUTAR BYGGINGAR DÖKKRÁR.

SORP ER Í AFHÖRÐUM SORPSKÝLUM OG SAMANSTENDUR AF GÁMUM OG SORPTUNNUM Á LÖB. EKKI ER GERT RÁÐ FYRIR FÖRGUN HÆTTULEGRA EFNA EN ALMENN SORPFLÖKKUN.

FRÁGANGUR Á LÖBARHÖRÐUM Í SAHRAÐI VÍÐ AÐLYGGJANDI LÖDARHAFI.

HÚSNÆÐI ER SKIPT NIBUR Í 31 EIGNARHLUTA. 30 SÉREIGNARHLUTA OG 1 SAMEIGNLEGAN EIGNARHLUT OG HVER EIGNARHLUTI ER SJÁLSTÆÐ BRUNAEINING.

ALLAR KLÆNNINGAR Í FLOKKI 1

77 BÍLASTÆÐI ERU Á LÖNNI Í BÍLASTÆÐI Á 49M², Þ.A. TVÖ BÍLASTÆÐI FYRIR HREYFIHJAMLAÐA. 32 BÍLASTÆÐI MED RAFLEIÐSLU FYRIR RAFMAGNSÓLA. EITT VÍÐ HVERJA EIGNING/EIGNARHLUTA OG 2 FYRIR HREYFIHJAMLAÐA.

Í ÖLLUM RÝMUM INNA DVÖTTAÐSTÖÐI ER BAÐHERBERG FYRIR AÐGENGI ALLRA, ÁSAMT KAFTI/STOFU/STARFSMANNASTOFU OG HINNAKÁPUM ÁSAMT RÆSTIVASK.

SAMEIGNLEGR INNTAKSFLERI ER Í ÖLLUM HÚSUM.

INNKEYRSLA OG LÖB MALBÍKUR OG MED HALLA AÐ NIBURFÖLLUM.

BURÐARVIRKI
SORKLAR ERU STADSTEYPTIR, YLENNINGAR VEGGJA OG ÞAKS MED BURÐ FRÁ STÁLBITUM. GÓLFPLATA STADSTEYPT.

ÚTVEGGIR
YLENNINGAR 150 mm SETTAR UPP OG TENGÐAR SAMAN AÐ FÖRSKRIFT FRAMLÉIBANDA.

ÞAK
YLENNINGAR 200 mm SETTAR UPP OG TENGÐAR SAMAN AÐ FÖRSKRIFT FRAMLÉIBANDA.

INNVEGGIR
YLENNINGAR 120MM SETTAR UPP OG TENGÐAR SAMAN AÐ FÖRSKRIFT FRAMLÉIBANDA EDA GÍPSLÖTUVEGGIR Á BLIKKSTÖBUM MED STENULLARENANGRUN.

ENANGRUN
SJÁ ORKURAMMA.

YFIRBORD ÚTVEGGJA
HÁLKLEGGING.

LAGNR
OFNAKERFI ER Í BYGGINGUNNI. HÁMARKS HITI HEIÐSLUVATNS ER 60 gr.C.

STÆRÐIR

BÖTN		765,4m ³
MHL 01	990,0m ²	5328,7m ³
MHL 02	919,2m ²	4881,8m ³
MHL 03	904,8m ²	4941,6m ³
MHL 04	990,0m ²	5328,7m ³

BRÖTTÓ FLATARMÁL HÚSS 3804,0m²

BRÖTTÓ RÚMÁL HÚSS 20536,3m³

LÖDARSTÆÐ 10.664,6m²

NÝTINGARHLUTEFALL 0,35

BÍLASTÆÐI Á LÖB ERU 77 Þ.E 1/49 M², Þ.A. 2 FYRIR HREYFIHJAMLAÐA

KÖLNUNARTÖLUR (HÁMARKSÖLDI)

LÆTTIR VEGGIR (YLENNINGAR) 0,30W/m²K
ÞAK 0,2 W/m²K
GÓLF Á FYLLINGU 0,3 W/m²K
GLUGGAR OG GLER 2,0 W/m²K
HUÐAR 2,0 W/m²K

ÖRÁÐSTAFAD AÐ TVINNUNHÚSNÆÐI

VERÐI STARFSLEIÐSKEYLÐ STARFSERH SAHKVÆRT LÖGUM UH MATVÆLLI NR. 93/1995 H.S.B. OG EDA LÖGUM UH HÖLUSTURHETTI OG ÞENGNUNARVARNIR NR. 7/1998 H.S.B. Í HÚSNÆÐIÞUÐA SÉRTENNINGAR AF VÍÐURKENDI RÝMI AÐ FÁ SANDYKKI HEILBRIGÐISFRIÐLIS HAFNARFJÖRÐAR. OG KÖPAVOGSSVÆÐIS.

BRUNAVARNIR
Eftirfarandi brunahönnun og brunavamaþýsing er gerð af Brunahönnun sif (mál nr. 21-258) í ágúst 2021 fyrir Móhella 1, Hafnarfjörð. Til grundvallar lousnum brunavama er byggingareglugerð nr. 112/2012 og 350/2013 með slóðari breytingum, grein 9.2.2. liður a. EKKI er um að ræða frekari brunavamaskýrslu.

Flokkun og notkun byggingar
Um er að ræða fjögur hús sem mynda fjóra matshluta á sömu löð. Byggingarnar verða í notkunarflokki 1 skv. byggingareglugerð en um er að ræða óskiptgrenda iðnaðarstarfssemi og/eda geymslur í hverju iðnaðarbili. Gert er ráð fyrir hámarksbrunalaði 1800 MJ/m² í hverju bili. Ef brunaálag verður hærra eða um að ræða mjög eðhættulega starfssemi þarf að brunahanna það sérstaklega.

Brunahöfðun
Hver matshluti er sér meginbrunahöfð. Matshluti 1 er 990 m² og skiptist í átta brunahöfð. Matshluti 2 er 919 m² og skiptist í sjö brunahöfð. Matshluti 3 er 905 m² og skiptist í sjö brunahöfð. Matshluti 4 er 990 m² og skiptist í átta brunahöfð. Tæknirými eru sér brunahöfð.

Burðarvirki
Brunamótstaða aðalburðarvirkja eru úr stáli og verða ekkvarnir þannig að þau uppfylli a.m.k. R80. Brunamótstaða aðalburðarvirkis þaks er a.m.k. R80.

Klæðningar
Útveggja- og þakklæðningar eru stálsamtökveiningar með steinuli. Klæðningar eru skv. ÍST EN 13501. Innviðsklæðningar verða í flokki 1 (K10 B,s1-DC). Gólfefni eru a.m.k. í flokki Cfl-s1. Utanviðsklæðningar eru í flokki 1 (K10 B,s1-DC).

Flóttaleiðir
Tvar óháðar flóttaleiðir beint út eru frá hverju iðnaðarbili. Frá bílapotti í mhl3 er ein flóttaleið beint út innan við 10 melfrar sem er í samræmi við gr. 9.5.4. í byggingareglugerð og samsvarandi leiðbeiningu HMS.

Reykskyngjarar
Reykskyngjarar verða í hverju iðnaðarbili, a.m.k. einn fyrir hverja 80 m² og einn í tæknirými.


Reyklosun
Reykræsing er almennt um glugga og hurðir.

Slökkvitæki
Handslökkvitæki verða sett upp í hverju bili skv. teikningum, t.d. 6 L léttvatn en 5 kg kolsýra við aðalrafmagnstofur í inntaksrými. Slökkvitæki skulu vera skv. ÍST EN 3.

Út- og neyðarlýsing
Út- og neyðarlýsing er í húsum skv. byggingareglugerð, ÍST EN 1838, ÍST EN 50172 og óðrum tengdum stöðum. Neyðarlýsing verður 5 lux í inntaksrýmum. Neyðarlýsing skv. "opnum svæðum" (0,5 lux) er í söllum iðnaðarbíla og salemum fatlaðra. Útljos verða við alla útganga.

Aðkoma slökkviliðs og slökkvívatn
Aðkoma slökkviliðs er frá Móhelli. Slökkvívatnsþörf hefur verið metin skv. leiðbeiningum HMS og er um 2700 l/min.

SHS
21.09.2021



BREYTINGAR

NR.	DAGS.	BREYTING	SP.

K. J. ARK. sif 650319-0360
TEL: 899-3234
E-MAIL: kjaran@kjhonnun.is
E-MAIL: jon@kjhonnun.is

HÖNNUN - SKIPULAG - RADGJÖF
KJARTAN RAFFINNSON HJÓDISA 270805-3538
JÓN M. HALLDÓRSSON BYGGINGAÆFR 091162-3509

VERK
MÓHELLA 1
HAFNARFJÖRÐUR

TEIKNING
AFSTÖÐUMYND OG BYGGINGARLÝSING
MHL 01, 02, 03 og 04

KVARDI
1:500

DAGS. 14.06.2021
TEIKNAD AF KR, JMH
TEIKNING NR. 10-01