

Skráningartafla: Völuskarð 32 Landeignanúmer: L227988 Matshlutanúmer: 01					Skrásetjari: Ragnar Kaspersen Kennitala: 0511872109 Útgáfa: 5.00 Dags: 7.9.2021														
Uppskipting og lýsing					Stærðir														
D0	D1	D2	D3	D4	D5	D5M	D6	D7	D8	D9	D10a	D10b	D11	D12	D13	D14	D15		
Lokun	Rými hæð-röð	Notkun textli	Höfuð-flokkun	Eignar-hald	Botnflötur m²	Milliflötur m²	Stígar m²	Op m²	Brúttóflötur m²	Brúttóflötur sh < 1,8	Salarhæð min	Salarhæð max	Brúttó rúmmál m³	Nettóflötur m²	Birt flatarmál m²	Reiknitala skiptarúmmáls	Skiptarúmmál m³		
Matshluti Botn					317,1	0,0	5,8	4,9	312,2	4,1			1.137,6	264,3	308,1		1.018,254		
A	0101	1. Hæð íbúð	N	0101	187,8	0,0	5,8	0,0	187,8	4,1			600,9	156,1	183,7		340,480		
A	0102	Bilageymslurými	B	0102	132,6		5,8		132,6	4,1	3,20	3,20	424,3	106,4	128,5	3,20	159,040		
B	0103	Skyggni	U	0101	55,2				55,2				176,6	49,7	55,2				
					4,5				4,5										
A	0201	2. Hæð íbúð	N	0101	129,3	0,0	0,0	4,9	124,4	0,0			500,2	108,2	124,4		418,734		
C	0202	Þaksvalir	S	0101	129,3			4,9	124,4		2,93	4,75	500,2	108,2	124,4	3,87	100,000		
					100,0				100,0							1,00			
					Skiptarúmmál Séreign														
					Eignar-hald	Notkun textli	Birt flatarmál m²	m² án sameignar	Séreign og sameign m²										
					0101	Íbúð	252,9	859,214	859,214										
					0102	Bilageymslurými	55,2	159,040	159,040										
					Alls		308,1	1.018,254	1.018,254										

Samþykkt þann
06. október 2021
Byggingaábyrging
Ragnar Kaspersen

Byggingarhluti	Lýsing	Flatarmál A (m²)	U W/(m²K)	U·A W/K
Þak	Létt timburþak	261,0	0,20	52,2
Steyptir veggir	EKKI	0,0	0,40	0,0
Léttir veggir	120mm CLT	360,0	0,30	108,0
Gólf	120 mm plata á fyll.	182,7	0,30	54,8
Gluggar/Hurðir	Ál-timbur/Ál-timbur	82,1	2,00	164,2
Orkurammi Σ U·A				379

Kuldabryr	Lengd L	ψ(W/mK)	ψ·L (W/K)
Lóðréttar kuldabryr við úthorn	0,00	0,04	0,00
Láréttar kuldabryr við plötuskil	0,00	0,83	0,00
Lóðréttar kuldabryr við útvegg/innvegg	0,00	0,83	0,00
Kuldabryr við svalir	0,00	0,83	0,00
Kuldabryr útistigi-útveggur	0,00	0,60	0,00
Kuldabryr við glugga	118,13	0,04	4,73
Kuldabryr við hurðir	56,70	0,04	2,27
Sökkull undir útvegg	63,30	0,48	13,02
Sökkull undir innvegg	9,60	0,46	4,42
Aðrar	0,00		0,00
Kuldabryr Σ ψ·L			24,4

Byggingarhluti	Lýsing	Flatarmál A (m²)	U W/(m²K)	U·A W/K	Einangrunarþ. mm
Þak	Létt timburþak	261,0	0,14	36	200
Steyptir veggir	EKKI	0,0	0,30	0	
Léttir veggir	120mm CLT	360,0	0,26	94	100
Gólf	120 mm plata á fyll.	182,7	0,25	20	100
Gluggar		53,0	1,70	90	
Hurðir		29,1	1,46	43	
Rauntap Σ U·A				283	

ORKURAMMI (Tafla 1)		379	Krafa
RAUNTAP GEGNUM HJÚP OG BOTNPLÖTU (Tafla 2)	283		
TAP GEGNUM KULDABRÝR (Tafla 3)	24		
Tafla 2+3	307	Raun	
Er Krafa/Raun > 1,0 ?	1,23	Í lagi	

Grein 13.2.4	U- gildi gluggagterja	
Leiðnitap á fermetra gólfs pr. °C	0,98	W/m² °C
Grein 13.3.2		Fastgler 1,10
Útveggir, vegið meðaltal	0,51	Í lagi
		Opnanlegt fag 1,90

Helgi Kjartansson Byggingartæknifræðingur Hvammur 1b - 845 Flúðir kt. 030270-5419 - s: 617-5377 netf: helgikjartansson@gmail.com				Verkefni Völuskarð 32, Hafnarfjörður 221 Einbýli Aðaluppdráttur
Dags. 07.09.2021	Teikn. Nr. 101	Mkv.	Skjá .dwg	Skráningartafla
Breyting	dags	eðli breytingar		Aðalhönnuður Ragnar Kaspersen
				Samþykkt Ragnar Kaspersen