



Byggingarlýsing:

Berghella 1, Hafnarfirði
Matshluti 04
Staðgreinir: 1400-1-07700010
Landnúmer: 179987
Fyrirhugað er að byggja nýtt útiskýli.
Skýlið verður 181 m².
Lóðastærð er 77151,1 m².

Óskað eftir því að setja upp útiskýli við hliðina á Efnaeyðingu.
Með þessu er Terra að uppfylla kröfur frá Umhverfisstofnun vegna starfsemi á þessu svæði.

Útiskýlið er byggt úr 4 stk. 40' gámum sem mynda tvær hliðar, ekki eru settir gaflar þar sem þetta er opið skýli. Þak verður sett á milli gáma, það verður byggt úr stálbitum og timbur sperrum. Ofaná timbur sperrur koma lektur og þar ofaná kemur bárujárn.

Eigandi óskar eftir því að setja útiskýli á norður hluta lóðar 1m frá girðingu. Fjarlægð frá lóðamörkum eru 3,5m frá norður hlið og 1m á austur hlið. Á þessu svæði er byggingarreitur 10m frá lóðamörkum, þar sem þessi hluti lóðar liggur ekki að öðrum lóðum er óskað eftir því að setja skýlið útfyrir byggingarreit á þessu svæði.

B	Texti á teikningu og matshlutanr.	JMK	30.08.2021
A	Verkteikning	JMK	25.08.2021
Útg.	Breyting	Hönnuður	Dags.

Verkteikning



Dalshraun 1
220 Hafnarfjörður
Sími: 575 5640 / 8611638
www.strendingur.is
johann@strendingur.is

Í samræmi við aðaluppdrátt frá:
Dagsetning og útgáfa aðaluppdráttar:

Hönnuður: Jóhann M Kristinnsson, kt.: 060662-5689

Hönnunarstjóri:

Berghella 1 Hafnarfjörður

Afstöðumynd af útiskýli

Teiknað / Hannað:	Dags:
JMK / JMK	25. ágúst 2021
Kvarði:	Nr. teikningar:
1:250	100
Breyting:	Stærð:
B	A2