

Byggingarlysing

Almennt

Á löðinni Hringhamar 25 B Landeignanúmer L231981 fyrirhugað að reisa þrjú 3-6 hæða fjölbilishús auk kjallara. Húsun eru hönnuð á grundvelli gildandi byggingarreglugerðar 11/12 Áfólkum síðan breyttingum sambýkkum deiliskipulagsskilmálmum fyrir löðinn og algjardar hönnunar. Aðkomu að húsumunum umfer er frá Hringhamar að vestan og fyrir gangandi og akandi umfer frá Baughamri að suðaustan að tveggja hæða bilageymslu. Aðkomu að húsumunum umfer er frá Hringhamar inn á löð þar sem að eftir er að nafni við körflubla. Löðin Hringhamar 25 B er skipt uppi í þrjú húsum sem með eru með Hringhamar 21, 23 og 25 en fyrir húðar fjöldi ibúða samtals 85 ibúð. Byggingarnar mynda U lagða retti íkringum húsa. Greið leid að tekniknum og geymslum og ófyrirvara. Til að uppfylla yfurst körfur þessa ákvæði er hægt að auðvindur hætt að breyta vissum þáttum þannig að ákvæði er uppfyllt sem svað að opna þáðarbergisþurðir. Við inngöngu húðar ibúða er hármarkshæð þrosklað ekki meiri en 2,5 sm. Allar húrdar standast ákvæði þessar greinar samkvæmt ófyrirvara. Sturtubothar eru préplausir og aðgengi að salnum með 90 sm til hægt að tryggja með sturthugningum fyrir ófyrirvara.

Aðfylgjandi hæðunum er síðan gerð ræð fyrir ibúðum. Frá bilastæðum í kjallara er aðalinningsdýrum. Þetta á auk þess við frá eftir gölf bilastæða. Hönnunur fullfyrðir að unnt sé að koma fyrir óllum fósum bónaði fyrir þann mannfjölda sem gerð er ráð fyrir í hverri ibúð. Samkvæmt sambýkkum deiliskipulagsskilmálmum reiknast nýtingarhálfur eingingu ofanjarðar. Skráningarförfur taka ekki mið að skili skráreiningu. Þar af leiðandi er ekki samkvæmt milli rauverulegs byggðra fermetra sem birtast í skráselningu og beirra fermetra ofanjarðar sem teljast til nýlingarhlutus.

Notkun og starfsemi
Fjöldi ibúða er 85 ibúðir

Stærðarmál

Hringhamar 21 - Áfangi 1

Heðin	Flatarmál m ² A-rýma	Rúmmál
Kjallarahæð	810,0 m ²	1.355,3 m ³
1.hæð	473,9 m ²	1.349,9 m ³
2.hæð	473,9 m ²	1.349,9 m ³
3.hæð	473,9 m ²	1.349,9 m ³
4.hæð	473,9 m ²	1.349,9 m ³
5.hæð	416,1 m ²	1.408,1 m ³

Flatarmál Samtals 2.792,7 m²
Flatarmál m² A-rýma Ofanjarðar 2.516,1 m²
Flatarmál m² A-rýma Nedanjarðar 276,6 m²
Rúmmál Samtals 8.259,4 m³

Fjöldi ibúða mhl.01 er 26 ibúðir

Hringhamar 23 og Bilageymsla - Áfangi 2

Heðin	Flatarmál m ² A-rýma	Rúmmál
Kjallarahæð	546,0 m ²	1.538,3 m ³
1.hæð	472,4 m ²	1.348,7 m ³
2.hæð	457,7 m ²	1.303,4 m ³
3.hæð	457,7 m ²	1.303,4 m ³
4.hæð	355,6 m ²	1.054,3 m ³
5.hæð	355,6 m ²	1.213,3 m ³

Flatarmál Samtals 2.645,0 m²
Flatarmál m² A-rýma Ofanjarðar 2.230,3 m²
Flatarmál m² A-rýma Nedanjarðar 414,7 m²
Rúmmál Samtals 7.761,4 m³

Fjöldi ibúða mhl.02 er 24 ibúðir

Hringhamar 25 og Þjórgjimar - Áfangi 3

Fjöldi ibúða mhl.03 er 35 ibúðir

Lóðarstærð 5,725m²

Bilastæðabókhald
Gert skal ráð fyrir tengibúnaði vegna hleðslu rafila við hvert bilastæði samkvæmt ákvæðum BR, gr. 6.7.1.
Bilastæðakrafa er 1 bilastæði að ibúð minni en 80 m² og 2 bilastæði stærri en 80 m² miðað ibúðarfilar samkvæmt deiliskipulagskilmánum.

Auk þess er fyrirhugað afnot um óföllum þegar það kerfi verður stofniseft.

Bilastæðabókhald
53 ibúð minni en 80 m² x 1 stæði = 63 bilastæði
32 ibúð stærri en 80 m² x 2 stæði = 64 bilastæði
Samtals: 117 bilastæði.

Í bilageymslu eru 58 stæði í kjallara og 62 á 1. hæð, samtals 118 fyrir allu löðina þar af 5 bilastæði eru fyrir hreyfihamaða.

Búðarvirki
Sökklar, bolþróptur, úteggir, berandi innveggir, berandi súrlíð, milligölf, svaleganger og þakþróptur eru staðsteypt með jámbenri steinsteypu. Stígar á milli heða og svalagölf eru forsteyppt. Þakplata bilageymslu samanstandur af stálblum og forsteypum hlöðplötum.

Útvegir
Útvegir eru einangraðir að utan með 100 mm steinull og klæddir með sléttir álklaðeingu sem fest er að steypant útvegg með viðurkenndu festingarkerfi. Loftbil milli einangrunar og klæðingar skal ekki vera minna en 20 mm. Útvegir eru sandspartlaðir að innan og máladr. Utanhláskæring er í ljósunum og dökum hlaskala.

Þakvirki

Bákvirki /bóðahús/
Ofan á staðsteyptar þakþróptar er sett tvö heilbraðð lög af viðurkenndum þakpappa. Þaklo er einangrað með 2 lögum af XPS blauteinangrun með burðuskyrborði og fest niður með harpaði þakmöl (komastærð 60-80mm), Á þakvolum er grásþróptur og hellulög 30x30sm, og mið a.m.k. 50sm við útkant, og 2m frá útveggum með glugga.

Innveggir

Berandi innveggir eru staðsteyplir, sandspartlaðir og máladr. Léttir innveggir eru úr höldunum gisfeistunum með yfirborðsmeðhöndlinum úr sementsgifs blöndu og máladr. Sementslöndan er valnesheld.

Húðir

Hindrurðarlaus umferðarbreidd og hæð inngangsdyra /útdýra er minnst 0,83 sm og hæð 2,07 m. Hindrunarlaus umferðarbreidd og hæð allra innihúða sva og svala húða er 0,80 m og hæð 2,0 m. Til að uppfylla kröfum algjardar hönnunar bar sem húð opnast inn í anna rými skal vera 30 sm pláss fyrir framan húðina og 50 sm þeim megi sem húðin opnast inn í skrár megin. Við aðalinningshúðir sva og húðum að svalegangu skal útbín með sýlvirkum opnunarþáðum. Ekkir er gerð krafra um að búnarúðin sjálfur verði settur upp en að allar fagnaleiðir og húð sva hagt sé að seðja búnarinn upp án teljandi vandræða.

Glugar

Allir glugger eru, skv. grein 8.5.5 af Byggingarreglugerð, verksmíðjuframeildir úr timbi og áli og glejræðir með tvöföldu K-glera eða sambærilegu. Gler sem nær niður fyrir 60 sm frá gólf skal vera öruggisger. Allir glugger eru settir í eftir a.

Stígar og skábrautir

Allir stígar eru forsteypptir. Breidd stíga er 1,2 m, milli handríða með 30° halla og 1,30 m breiðum hlöðdarplalli. Skábrautir að aðalinningsgangi frá Áshamri eru 3,0m að breidd með hrjúfu yfirborði og handriðum á þáðum hlöðum. Halli skábrauta 1:20 með 3ja m. umferðarleið og 1,5 m. lóngum hlöðdarplalli.

Lytur

Lytur skulu uppfylla ákvæðum 6.4.12 BR. Innanmál lyfta er minnst 1,10 m x 2,10 m og burðargetu að lágmarki 1.000 kg. Tryggja skal hindrunarlaust athafnasvæði fyrir hjólastóla og sjóskrafutréninga fránan við lítufyrtur þar sem 1,80 m með meðfram lítufydum og 2,0 m lengd að lágmarki. Koma skal fyrir samskipanabréði sem tengir lítufyrtuna með hjólastóla og hjólastólinum.

Handrið

Öll stíghandrið er slíga og lytfuhúsi liggja að veg og eru eingöngu örðum megin. Hæð slíghandriða eru 0,9 m með handlistum mælt frá tröppunefi og lóðrétt að efnir húði handlista, par með 50 mm gríphreidi er trygg. Tryggja skal að opn handriði sé hvergi meiri en 89 sm. Svalarhandrið er úr stálþróptum og skyggóð öruggisgeri þar sem efnir húði handriðs er 1,2m frá svalegangi.

Svalagangar

Svalagangar eru vindvarðir með öruggisgeri á viðurkennt festingarkerfi. Til að tryggja nægilega reyklosun er komið fyrir 50 sm loftbili við efnir brún öruggisgeri og 10 sm við neðri brún.

Loftrassing

Húði er loftað, samanber grein 10.2.5 af Byggingarreglugerð, með vélrænni loftréningu og er útkast á þaki húss. Útsog er frá aldhvísi, baðherbergi, og gluggalausum rýmum. Í stofu við svalahúði er undirþingeyntill til að tryggja ferski loft inni ibúðum. Geymslur eru loftaðar með vélrænni loftréningu þar sem útsog er frá húrri geymslu fyrir sig. Útkast er uppá þaki.

Lagur

Húði er upphitt með heftibundum ofnum á öllum hæðum. Stoðlegir af deiliskiptum ofna er stálsláttar. Frá dreilistum eru lagur innsteyptar rör í lagrinn með súrefnáskápu. Neystluvánir og þriflagir eru plastlagir. Varmaskiptir er notaður fyrir heftivánir sláttarstöður í tekni rýmum. Hitasiglir að neystluvánir eru hármark 60-65°C. Allar lagur eru leiddar um lagstokkum með brumamáttöldu El60 niður í grunnlagnkæriferi hússins. Allar lagur eru einangraðar.

Blágráner ofanvatnslausnir

Ofanvatnir og rasivatnir er veitt í jarveg að við náttúrulegri hringrás vatnsins í gegnum greinar siturlagna sem staðsettir eru innan löðarmarka. Við oflág að kerfi verður valin

Autóleiðsíða 2019/2020 Hafnarfjörður | Blágráner

Autóleiðsíða 2019/2020 Hafnarfjörður | Blágráner

Hljóðhönnun

Í greinargerð hjóðið-istérhönnuðar er gerð grein fyrir hjóðhönnunum byggjing. Sett eru fram markmið og kröfur sem gerar eru til hjóðiðstari í byggingum. Greint er frá hvemig markmið og kröfur eru uppfyllar, p.e. hvemig lausnir koma til með að uppfylla sett markmið hvemu sinn. Náðar er greint frá hjóðhönnun byggjingarinnar á teikningum.

Ábyrgð Myrra hönnunarslu næri til lýsingar hjóðiðstariðraðra eins og þær koma fram í þessari greinargerð. Hljóðiðstariðraður gefur ekki til teikningar og er ábyrgð að delinum.

Ábyrgð á frágangi hjóðiðstariðraðra að byggjingarstaða er á hendi verkappa eða þess sem hann felur umsíð með því. Réttar og góður frágangur er lyklitriði til að árangur næst í að hendi verkappa er að hjóðiðstarið og því til hins ítrasta leðbeiningum sem finna má í þessari greinargerð og leidbeiningum framleidenda.

ALMENN

Áreið 253 í Hamraresi risi þrjár byggjingar eru steinsteyplar, einangræðar að utan og klæddar. Undir byggingunum eru kjallarar með sameiginlegum rýmum og geymslum. Allar við byggjingar eru steinsteyplar, einangræðar að utan og klæddar. Undir byggingunum eru kjallarar með sameiginlegum rýmum og geymslum. Allar við byggjingar eru opin bilgeymsla.

Greinargerð þessi að um bygginguna er 26 ibúðir.

HLJÓÐKURFUR SKV. BYGGINGARREGLUGERÐ

Byggining skulu þannig hannaðar að óþengið vegna havaða innan rýma, frá aðliggjandi rýmum, lónum, tækniþúðu og hjóðgjöfum undaryða sér almókuð. Þessar kröfur eru uppfyllar í samræmi við fyrirvara.

Byggindagreiðslur nr. 11/2012 Visat til hins lífslenskihljóðvislarsafals. IST45/2016 hvad varðar kröfur til hjóðiðstari í byggingum. Í stöðlinum eru tilgreind viðmiðunargildi fyrir mismánum gerðar byggjingar og bein skilni niður í fíðra græðaflokka eftir notkun.

Gæðaflokkar ÍST45 eru skilgreindir að eftirfarandi hætt:

FLOKKUR A Sérstaklega góðar aðstæður hvad hvad varðar. Einstaklingar verða aðeins órsjaldan fyrir trulunum vegna hjóðs eða hávaða.

FLOKKUR B Í Umtíslum betri hjóðiðstarið heldur er hvu viðmiðunargildi sem sett er í fíðri C.

Einstaklingar geta í einstaka tilfellum orðið fyrir trulunum vegna hjóðs eða hávaða.

FLOKKUR C Viðmiðunargildi fyrir nýbyggjingar og fyrir breytingar að byggjum þar sem s