

Skráningartafli: Háaberg 33, 221 Hafnarfirði				Skrásetjari: Atli Jóhann Guðbjörnsson													
Landeignanúmer: 120684				Kennitala: 260978-5789													
Matslutunúmer: 01				Dags.: 7.10.2022													
Uppskipting og lýsing				Stærðir													
D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10a	D10b	D11	D12	D13	D14	D15	
Lokun	Rými hæð-róð	Notkun texti	Hékkubókun	Eignarhald	Botnflatur m²	Málflatur m²	Sigur m²	Op m²	Brúflatur m²	Brúflatur st < 1,8	Salarhæð min	Salarhæð max	Brúttó númermál m²	Nettóflatur m²	Birt flatarmál m²	Reikvata skiptarúmmál	Skiptarúmmál m²
		Matshluti			302,0	0,0	6,7	6,7	295,3	0,0			1.054,4	247,2	295,3		902,252
		Botn											36,8				
	01	1. Hæð			183,8	0,0	6,7	0,0	183,8	0,0			552,1	152,3	183,8		
A	0101	Ibúð	N	0101	113,6		6,7		113,6		2,82	2,82	320,4	90,3	113,6	2,82	254,646
A	0102	Biðeymsla	B	0102	70,2				70,2		3,30	3,30	231,7	62,0	70,2	3,30	204,600
	02	2. Hæð			118,2	0,0	0,0	6,7	111,5	0,0			465,5	94,9	111,5		
A	0201	Ibúð	N	0101	118,2			6,7	111,5		2,90	5,14	465,5	94,9	111,5	3,94	373,906
C	0202	Svalir	S	0101	65,1				65,1							1,00	65,100
C	0203	Svalir	S	0101	4,0				4,0							1,00	4,000

Sambýtt bann
23. Nóv. 2022
Byggingarfulltrúi í Hafnarfirði
Sólun Þýmadóttir

Varmatapsútreikningur		Háaberg 33		Dags. 7.10.2022		Nafn Atli									
Reiknað varmatap húss	Þykkt einangr.	ΔT 35		100		Kröfur byggingareglugerðar									
mm	m2	ΔT	W/m²K	W	W/K	mm	ΔT								
Útveggir	283,5	35	9922,5	0,35	3473	99,23	Útveggir	283,5	35	9922,5	0,40	3966	Útveggir	113,40	
Gluggar	42,0	35	1470	1,90	2793	79,80	Gluggar	42	35	1470	2,00	2940	Gluggar	84,00	
Hurðar	17,4	35	609	1,71	1041	29,75	Hurðar	17,4	35	609	3,00	1827	Hurðar	52,20	
Pak, sperru	225	35	4137	0,16	662	18,91	Pak, sperru	118,2	35	4137	0,20	827	Pak, sperru	23,64	
Pak, flatt yfir bilg.	200	35	2457	0,20	491	14,04	Pak, flatt yfir bilg.	70,2	35	2457	0,30	737	Pak, flatt yfir bilg.	21,06	
Botnplata	159,0	25	3975	0,25	994	28,39	Botnplata	159	25	3975	0,30	1193	Botnplata	34,07	
Heildarvarmatap		11493 W		9849 W		Kröfur byggingareglugerðar		11493 W		9849 W		Kröfur byggingareglugerðar		281 í LAGI	
Vegio meðaltal útveggir/glugga/hurðir		0,61 W/m²K		0,85		Kröfur byggingareglugerðar		0,61 W/m²K		0,85		Kröfur byggingareglugerðar			
Fermetrar húss		603,40		Krafa/Raun ≥ 100		116,70 %		603,40		116,70 %					

Háaberg 33 221 Hafnarfirði
Skráningartafli A-04
Dags. 07.10.22
Verkt. 11.22 Blaðstærð: A2 Mkr.
TAG teiknistofa ehf
Langaríma 21-23, 112 Reykjavík, s: 699 4297
kt: 500215-1000, atli@tagteiknistofa
Atli Jóhann Guðbjörnsson, Byggingafræðingur, Kt: 260978-5789