

BERJAVELLIR 3 HAFNARFIRÐI.

Samþykkt þann
 10 MAÍ 2013
 Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
 F.h. Brynjar Rafn Ólafsson



ÚTLIT NORÐUR MKV. 1:100.

Sérstakar skýringar vegna glerlokunar á svalaskýlum.

Til skjólmyndunnar er svölum íbúða 0201 og 0202 lokað með 8-10 mm hertu gleri sem fest er í áframmal/ brautir að of og neðan álbrautirnar eru festar í steypta svalaplötu og steypt svalakof á tryggilegan hátt. Glerjó er opnanlegt þannig að það fellur til hliðar, glerinu er rent eftir eftir brautunum., opunarbúnaður glersins skal uppfylla ákvæð greinar 102 í byggingarreglugerð. Á svölunum skal vera tenging við þakniðurfall, eins skal vera yfirfall á svölunum.

Breytingar vegna svalalokunar á íbúðum 0201 og 0202 ná til teikninga nr.: 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 og 14. af 14 alls. aðrar teikningar eru óbreyttar.

BERJAVELLIR 3 HAFNARFIRÐI.

Sigurður Þorvarðarson byggingafræðingur b.f.í.
 Teiknistofan Strandgötu 11 220 Hafnarfirði.
 Sími: 5651510. Netfang: teiknistofan@simnet.is
 STH teiknistofan ehf. kt. 510298-2769. Kt. aðalhönnuðar: 141250-4189

Skýringar:	Aðaluppdráttur
Teikning:	Útlit norður.
Mælikvæði:	1: 100. Dagsetning: 10 desember 2004.
Undirskrift:	<i>Sigurður Þorvarðarson</i>
Blað nr.:	11 af 14.
Breytt:	Apríl 2013 teiknuð svalaskýli (B lokun) á svalir íbúða nr. 0201 og 0202 Sig. Þ.