



ÁRITUN BYGGINGARFULLTRÚA

Sambýtt barn

01 AUG 2014

Byggingarfulltrúi / Hafnarfirði
Fh. Sigurður Steinar Jónsson

SKÝRINGAR:

- Á TEIKNINGU 1-A000 ERU FLEIRI ALMENNAR SKÝRINGAR
- ÖLL MÁL ERU Í MILLIMETNUM OG ALLIR KÓTAR OG HNIIT ERU Í METNUM
- UNDIRSTÖÐUR ERU GRUNDAÐAR Á FYLINGU
- UNDIRSTÖÐUR VIÐ BERGFESTUR ERU GRUNDAÐIR Á KLÖPP
- LEYFILEGUR PRÝSTINGUR Á FYLINGU ER REIKNADUR 0,5MPa
- SJÁ TEIKNINGU 0001 FYRIR ALMENNAR SKÝRINGAR FYRIR BERGFESTUR OG HNIITASKRÁ FYRIR BERGFESTUR Á TEIKNINGU 0000
- SJÁ TEIKNINGAR 052-054 FYRIR SÉRMYNDIR AF UNDIRSTÖÐUM U1, U2...
- GÖT Í SÖKKLA ERU SÝND Á GATAPLANI FRÁ FERLI
- SÖKKULSKAUT ERU SÝND Á SÖKKULSKAUTS-TEIKNINGUM FRÁ VERKHÖNNUN

TÁKN:

- TÁKNAR NÝJA STAÐSTEYPU
- TÁKNAR FORSTEYPTAR EINIÐGAR

BERGFESTUR:

- BF-13-15 TEINN: 1 stk K20
ÞVERMÁL BORHOLU: 1 1/2"
DÝPT BORHOLU: 2,20 m
SKEYTILENGD: 440+500
- BF-16-28 TEINN: 1 stk K20
ÞVERMÁL BORHOLU: 1 1/2"
DÝPT BORHOLU: 1,0 m
SKEYTILENGD: 440+500

ALMENNAR SKÝRINGAR FYRIR K20 BERGFESTUR:

- BERGFESTUR SKULU VERA ÚR KAMBSTÁLI MEÐ FLOTMÖRK > 500 N/mm²
- RYÐVERJA SKAL KAMBSTÁL MEÐ ÞVI AD GALVANHÚÐA ÞAD MEÐ ÞYKKT 115µm EDA MÁLA ÞAD MEÐ EPOXY MÁLNINGARKERFI MEÐ ÞYKKT 300µm. EINGÖNGU ER NAUÐSYNLEGT AD MÁLA 1m AF STÖNG SEM FER Í JÖRD OG 1m SEM FER Í STEYPU
- FYLLA SKAL BORHOLUR FRÁ BOTNI MEÐ SEMENTSBOUNDNU EFNI, T.D. BOLTAGRAUT FRÁ BM-VALLÁ EDA SBL. EFNI

BERGFESTUR:

- BF-01-12 TEINN: 3 stk K32
ÞVERMÁL BORHOLU: 4"
DÝPT BORHOLU: 4,70 m
SKEYTILENGD: 1,30 m
LEYFILEGT TOG: 1050 kN

ALMENNAR SKÝRINGAR FYRIR BERGFESTUR:

- BERGFESTUR SKULU VERA ÚR KAMBSTÁLI MEÐ FLOTMÖRK > 500 N/mm²
- BYRJAD SKAL Á ÞVI GERA FJÓRAR PRÓFUNARBERGFESTUR, EINA U.P.B. VIÐ HVERT HORN BYGGINGAR OG ÞÆR PRÓFADAR FYRIR FULLT LEYFILEGT TOG. EF FESTUR STANDAST EKKI PRÓFUN SKAL HAFT SAMBAND VIÐ FERIL VERKFRÆDISTOFU OG MÖGULEGA ÞARF AD ENDURSKOÐA ALLAR BERGFESTUR Í KJÓLFARID
- RYÐVERJA SKAL KAMBSTÁL MEÐ ÞVI AD GALVANHÚÐA ÞAD MEÐ ÞYKKT 115µm EDA MÁLA ÞAD MEÐ EPOXY MÁLNINGARKERFI MEÐ ÞYKKT 300µm. EINGÖNGU ER NAUÐSYNLEGT AD MÁLA 1m AF STÖNG SEM FER Í JÖRD OG 1m SEM FER Í STEYPU
- FYLLA SKAL BORHOLUR FRÁ BOTNI MEÐ SEMENTSBOUNDNU EFNI, T.D. BOLTAGRAUT FRÁ BM-VALLÁ EDA SBL. EFNI
- EF EKKI ER HÆGT AD NÁ FULLRI SKEYTILENGD Í STEYPU ER LEYFILEGT AD HELMINGA SKEYTILENGDINA MEÐ ÞVI AD SJÓÐA ENDAPLÖTU Á TEIN:

HNIITASKRÁ FYRIR BERGFESTUR

NR	AUSTUR	NORÐUR
BF-01	354127,574	397725,022
BF-02	354134,498	397726,998
BF-03	354146,066	397705,602
BF-04	354148,042	397698,678
BF-05	354149,022	397689,234
BF-06	354145,561	397688,246
BF-07	354138,637	397686,270
BF-08	354135,176	397685,282
BF-09	354131,022	397693,819
BF-10	354129,046	397700,743
BF-11	354129,644	397704,657
BF-12	354143,491	397708,610
BF-13	354136,034	397695,604
BF-14	354140,536	397696,889
BF-15	354139,398	397692,348
BF-16	354137,442	397694,937
BF-17	354138,567	397695,259
BF-18	354139,692	397695,580
BF-19	354136,591	397693,655
BF-20	354137,716	397693,976
BF-21	354138,842	397694,297
BF-22	354139,967	397694,618
BF-23	354141,092	397694,940
BF-24	354137,991	397693,014
BF-25	354139,116	397693,336
BF-26	354140,241	397693,657
BF-27	354137,147	397691,705
BF-28	354141,649	397692,990

ÁRITUN ADALYFNINGAR: *[Signature]* KT. 01/251-3019

C	21.07.14	GRUNNMYD BREYTT	SW
B	04.06.14	LAGNASTOKKUM BREYTT	
A	27.05.14	BOTNPLÖTU BREYTT	
BR.	DAGS.	BREYTING	SAMP.

ferill
VERKFRÆDISTOFA

FLUGVELLIR 1 HAFNARFIRÐI
NÝBYGGING

BURÐARVIRKI
UNDIRSTÖÐUR
GRUNNMYND

SAMPYKKT: *[Signature]* KT. 010345-4059 SW

HÖNNUÐUR	YFIRFARID	DAGS. ÚTG.	DAGS. BREYT.
PÓ	HE	14.04.14	21.07.14
MKV.	VERKNR.	TEKN. NR.	BREYT.
1:50	14014	1-0002	C

Ferill ehf. Mörkin 1 108 Reykjavík Sími: 575 1600 Fax: 575 1601 www.ferill.is