



STÁLVIKRI:  
 ALLT STÁL SKAL VERA S235 NEMA  
 ANNAD SÉ SÉRSTAKLEGA TEKID FRAM.

FRAMKVÆMD RAFSUÐUVINNUNNAR  
 SKAL VERA Í SAMRÆMI VID STAÐALINN  
 EN 1011. SUÐUFERLAR SKULU VERA  
 SKV. ÍST EN ISO 15614. ÖLL RAFSUÐA  
 SKAL UNNIN AF RAFSUÐUMÖNNUM  
 SEM HAFNA TIL ÞESS TILSKILIN RÉTTINDI  
 SKV. ÍST EN 287-1.

BOLTAR, SKINNUR OG RÆR:  
 HEITGALVANHÚÐAÐ 8.8.

ALLT STÁLVIKRI SKAL GRUNNAÐ MEÐ  
 RYÐVARNARGRUNNI AÐ LÁGMARKI  
 OG ELÐVARID SKV. FORSKRIFT  
 BRUNAHÖNNUÐAR

ALLAR ÖNEFNÐAR SUÐUR SKULU VERA  
 STÚFSUÐUR.  
 ALLIR ÖNEFNÐIR BITAR SKULU VERA  
 UNP240  
 MILLIGÓLF ERU HEILKLÆDD MEÐ 21mm  
 GRENIKROSSVIÐ SEM SKRÚFAÐUR ER Í  
 C-PROFILA OG STÁLVIKRI MEÐ Ø4,8X40  
 SJÁLFBORANDI SKRÚFUM c/c150.

KROSSVIÐ SKAL SKEYTA SAMAN Á  
 C-PROFILUM OG SKAL VÍXLA  
 SAMSKYTTUM Á MILLI RADA.

SAMSKYTTI SEM EKKI LENDA Á  
 UNDIRSTUÐNINGI SKAL SKEYTA SAMAN  
 MEÐ KROSSVIÐSLASKA AÐ NEÐAN OG  
 SKRÚFA Í LÍM MEÐ Ø4,0X50  
 TRÉSKRÚFUM c/c200

ÁRITUN AÐALHÖNNUNÐAR: *[Signature]* KT. 010345-4059

|     |       |          |       |
|-----|-------|----------|-------|
| BR. | DAGS. | BREYTING | SAMM. |
|     |       |          |       |
|     |       |          |       |
|     |       |          |       |



**FLUGVELLIR 1** HAFNARFIRÐI  
 NÝBYGGING  
 BURÐARVIKRI  
 MILLIGÓLF - STÁLVIKRI  
 FESTINGAR - SNID

SAMPYKKT *[Signature]* KT. 010345-4059 sub.

|            |           |            |              |
|------------|-----------|------------|--------------|
| HÖNNUNUÐUR | YFIRFARID | DAGS. ÚTG. | DAGS. BREYT. |
| PÓ         | AK        | 21.07.14   |              |
| MKV.       | VERKNR.   | TEIKN. NR. | BREYT.       |
| 1:10       | 14014     | 1 - 2060   |              |

Ferill ehf. Márkín 1 108 Reykjavík Sími: 575 1600 Fax: 575 1601 www.ferill.is