



Norðurhlíð

Byggingarlýsing

Miðvangur 41 er 8. hæða steinsteyppt fjölbýlishús. Í fjölbýlishúsinu eru alls 63 íbúðir. Útveggir hússins eru steinsteyptir, múrhúðaðir og málaðir. Innveggir eru steyptir, hlaðnir eða léttrir veggir. Á þaki hússins er þakpappi. Gluggar eru hefðbundnir ísteyptrir trégluggar, málaðir með þekjandi viðarvörð.

Breytingar

Sótt er um leyfi til að klæða austur-gaffi hússins og hluta norðurhlíðar með síléttri álklaðningu, á leiðarakerfi úr áli og með 50 mm steinullarainnangrun. Ekki er gert ráð fyrir klæðningu á 1. hæð hússins.

Byggt á upprunalegum teikningum frá Teiknistofu S.I.S. samþykktum 3.nóvember 1971 og teikningum frá Borealis atkitektum samþykktum 3.júlí 2001.

Festingar á klæðningu, Miðvangi 41.

Mesta vindsgætt sem myndast á blokkinni í 21,4 metra hæð yfir jörðu er 4,84 kNm² með öryggisstuðli 1,5 (í samræmi við EC1 part 2-4)

Vinklar skulu boltaðir á vegginn með 8x80mm múrboltum. Bil milli vinkla á leiðurum (löðréttir leiðarar) má ekki fara yfir c/c 800mm og bil milli leiðara má ekki fara yfir c/c 400mm. Ekki má bolta vinkla nær en 80mm frá úthorni.

Leiðarar (wagner álþrórflitar) eru svo festir á vinkla með 4,8x22mm borskrúum (2 stk í hvern vinkil) og alltaf skal setja vinkil á samskeyti leiðara.

Plötur eru hnoðaðar við leiðarana með hnoðum samkvæmt fyrirmælum framleiðanda, þó aldrei grennir en 5,2mm. Bil milli hnoða má ekki fara yfir 250 mm

Allur annar frágangur skal vera í samræmi við deili.

A:			
B:			
verk:	Miðvangur 41		
efni:	Útlitsmynd-norðurhlíð		
staðgreinir:	1400-1-61900410		
landnúmer:	121904		
verksaupi:	Húsfélagið Miðvangi 41		
kl. verksaupi:	570177-1419		
mælikvarði:	1:100	Skýrshetti:	
frumtærð blaðs:	A1	verknr.:	12-008
teiknað:	BH	dagsetn. útgáfu:	17.4.2015
yfirfarð:	RK	endurskoðað:	