



Austurgafi

Byggingarlýsing

Miðvangur 41 er 8. hæða steinsteyptr fjölbýlishús. Í fjölbýlishúsinu eru alls 63 íbúðir. Útveggir hússins eru steinsteyptr, múrhúðaðir og málaðir. Innveggir eru steyptr, hlaðnir eða léttrir veggir. Á þaki hússins er þakpappi. Gluggar eru hefðbundnir ísteyptr trégluggar, málaðir með þekjandi viðarvörn.

Breytingar

Sótt er um leyfi til að klæða austur-gafi hússins og hluta norðurhlíðar með sléttri álklaðningu, á leiðarakerti úr áli og með 50 mm steinullareinangrun. Ekki er gert ráð fyrir klæðningu á 1. hæð hússins

Byggt á upprunalegum teikningum frá Teiknistofu S.Í.S. samþykktum 3.nóvember 1971 og teikningum frá Borealis atkitektum samþykktum 3.júlí 2001.

Festingar á klæðningu, Miðvangi 41.

Mesta vindsog sem myndast á blokkinni í 21,4 metra hæð yfir jöðu er 4,64 kN/m² með öryggisstuðli 1,5. (í samræmi við EC1 part 2-4)

Vinklar skulu boltaðir á vegginn með 8x80mm múrboltum. Bil milli vinkla á leiðurum (lóðréttir leiðarar) má ekki fara yfir c/c 800mm og bil milli leiðara má ekki fara yfir c/c 400mm. Ekki má bolta vinkla nær en 80mm frá úthorni.

Leiðarar (wagner álprófilar) eru svo festir á vinkla með 4,8x22mm borskrúfum (2 stk í hvern vinkel) og alltaf skal setja vinkel á samskeyti leiðara.

Plötur eru hnoðaðar við leiðarana með hnoðum samkvæmt fyrirætlum framleiðanda, þó aldrei grennri en 5,2mm. Bil milli hnoða má ekki fara yfir 250 mm

Allur annar frágangur skal vera í samræmi við deili.

A:

B:

verk:	Miðvangur 41		
efni:	Útlitsmynd - austurgafi		
staðgreinir:	1400-1-61900410		
landnúmer:	121904		
verkkaupi:	Húsfélagið Miðvangi 41		
kt. verkkaupa:	570177-1419		
mælikvarði:	1:100	Skráarheiti:	
frumstærð blaðs:	A2	verknr:	12-008
teiknað:	BH	dagsetn. útgáfu:	17.4.2015
yfirfarið:	RK	endurskoðað:	

VERKSÝN ehf
 Siðumúla 1 108 Reykjavík S: 5176300 kt:530106-1360



Reynir Kristjánsson byggingafræðingur
 kt. 100361-4773

VERKSÝN

A-102

Teikning þessi er útgefn af undirrituðum fyrir hönd eiganda höfundaréttar, Verksýn ehf. Teikningu þessa má ekki afrita með neinum hætti án skriflegs leyfis höfundar.