



HNITASKRÁ:

Nr.	Austur	Norður	Nr.	Austur	Norður
217	354991,352	397032,455	243	355126,914	396961,569
218	355017,916	397037,287	244	355117,218	396959,806
219	355043,496	397041,939	245	355095,573	396955,869
220	355062,412	397045,380	246	355073,928	396951,932
221	355074,724	397035,100	247	355052,283	396947,995
222	355077,530	397019,670	248	355051,429	396947,840
223	355048,507	397014,391	249	355043,996	396945,226
224	355022,926	397009,739	250	355041,527	396943,889
225	355018,351	397008,907	251	355036,105	396945,501
226	355010,917	397006,292	252	355022,292	396971,000
227	355008,373	397004,914	253	355042,402	396974,658
228	355003,066	397006,328	254	355047,273	396975,844
229	354994,178	397018,915	255	355065,031	396978,773
230	355011,800	396990,740	256	355068,917	396979,460
231	355013,212	396996,162	257	355087,660	396982,889
232	355015,680	396997,500	258	355090,562	396983,417
233	355020,140	396999,068	259	355112,207	396987,354
234	355037,392	397002,206	260	355111,491	396991,289
235	355060,021	397006,321			
236	355082,650	397010,437			
237	355103,391	397014,210			
238	355119,504	397004,243			
239	355128,458	396998,705			
240	355133,953	396990,647			
241	355138,220	396987,183			
242	355126,906	396985,125			

AFSTÖDUMYND 1:500

SKRÁNINGARTAFLA

Skráningartafla: Fléttuvellir 9				Skrásetjar: Gunnar Óm Steingrímsson													
Landnúmer: 200129				Kennitala: 041056-4799													
Matshlutanúmer: 01				Útgáfa: 4.01E Dags: 9.6.2015													
Uppskipting og lýsing				Stærðir													
DO	D1	D2	D3	D4	D5	DSM	D6	D7	D8	D9	D10a	D10b	D11	D12	D16	Rekningar	D17
Lokun	Rými hæð-réð	Notkun texti	Höfuð-flokkun	Egna-hald	Botnflöt m²	Alflöt m²	Stig m²	Op m²	Brúttóflöt m²	Brúttóflöt sh < 1.8	Salarhæð mín	Salarhæð max	Brúttó rúmmál m³	Nettóflöt m²	Birt flatarmál m²	Rekningar skiptarúmmál	Skiptarúmmál m³
		Matshluti			438,6	0,0	0,0	0,0	293,9	35,2			954,4	267,4	258,7		680,500
		Botn											43,9				
	01	1. hæð			219,3	0,0	0,0	0,0	219,3	0,0			634,4	196,5	219,3		
A	0101	Íbúð	N	0101	153,8				153,8		2,77	2,86	444,5	137,2	153,8	2,89	396,508
A	0102	Bílskúr	B	0102	65,5				65,5		2,81	2,90	189,9	59,3	65,5	2,90	171,970
	02	Þak			219,3	0,0	0,0	0,0	74,6	35,2			276,1	70,9	39,4		
A	0201	Geymsla	N	0101	74,6				74,6	35,2	0,40	2,47	118,1	70,9	39,4	1,58	112,022
A	0202	Þakrými	F	0101	144,7						0,40	2,00	158,0				
Athugasemdir																	
Bílskúr 0102 theyrir íbúð 0101																	
Sameignir sumra																	
Egna-hald																	
		Egna-hald	Notkun texti	Birt flatarmál m²	Skiptarúmmál Sereign m³	Sereign og sameign m³											
		0101	Íbúð	193,2	508,530	508,530											
		0102	Bílskúr	65,5	171,970	171,970											
			Alls	258,7	680,500	680,500											

BYGGINGARLÝSING

HÓSID ER BYGGT ÓR TIMBRI, ÚTVEGGIR OG ÞAK. HÓSID ER KLETT AD UTAN MED TIMBURKLEÐNINGU. ÚTVEGGIR KOMA Í SAMSETTUM EININGUM FRÁ FINNLANDI UNDIRSTÖÐUR OG GÓLFPLATA ERU STADSTEYPT UNDIRSTÖÐUR HVILA Á FROSTÞOLINNI ÞJAPPADRI FYLLINGU

UPPBYGGING GÓLFS:

- GÓLFEFNI
- ÍLÖGN 70 mm MED GÓLFHITA
- STEYPT PLATA 120 mm
- PLASTEINANGRUN 100 mm UNDIR PLÖTU
- PLASTEINANGRUN 100 mm MED SÖKKULVEGGJUM
- ÞJÖPPUD FYLLING
- LEIDNITAP 0,3 W/m² C

UPPBYGGING ÚTVEGGJA:

- STEINKLEÐNING SKRÚFUD Á GRIND
- LOFTUNARLISTAR 22 mm
- KROSSVIDUR 12 mm
- TREGRIND 45x195 mm
- STEINULL 200 mm
- RAKAVARNARLAG
- TREFJAGIFSPLOTUR 13 mm
- K-GLER Í GLUGGUM, LEIDNITAP 2,0 W/m² C
- HURDIR, LEIDNITAP 2,0 W/m² C
- ÚTVEGGUR LEIDNITAP 0,19 W/m² C

UPPBYGGING ÞAKS:

- ÞAKSTÁL Í FLOKKI T
- ÞAKPAPPI
- BORDAKLEÐNING
- KRAFTSPERRUR
- STEINULL 200 mm MED VINDPAPPA
- RAKAVARNARLAG
- RAFLAGNAGRIND
- LOFTAKLEÐNING Í FLOKKI 2
- LEIDNITAP 0,19 W/m² C

UPPBYGGING GÓLFS Í BÍLSKÚR:

- GÓLFEFNI/ÍLÖGN 30 mm
- STEYPT PLATA 120 mm MED GÓLFHITA
- PLASTEINANGRUN 100 mm UNDIR PLÖTU
- PLASTEINANGRUN 100 mm MED SÖKKULVEGGJUM
- ÞJÖPPUD FYLLING
- LEIDNITAP 0,3 W/m² C

UPPBYGGING ÚTVEGGJA Í BÍLSKÚR:

- STEINKLEÐNING SKRÚFUD Á GRIND
- LOFTUNARLISTAR 22 mm
- KROSSVIDUR 12 mm WBP
- TREGRIND 45x145 mm
- STEINULL 150 mm
- RAKAVARNARLAG
- TREFJAGIFSPLOTUR 13 mm
- K-GLER Í GLUGGUM, LEIDNITAP 2,0 W/m² C
- HURDIR, LEIDNITAP 2,0 W/m² C
- ÚTVEGGUR LEIDNITAP 0,23 W/m² C

UPPBYGGING ÞAKS Í BÍLSKÚR:

- ÞAKSTÁL Í FLOKKI T
- ÞAKPAPPI
- BORDAKLEÐNING
- KRAFTSPERRUR
- STEINULL 200 mm MED VINDPAPPA
- RAKAVARNARLAG
- RAFLAGNAGRIND
- LOFTAKLEÐNING Í FLOKKI 1
- LEIDNITAP 0,19 W/m² C

HITATAP VEGID MEDALTAL ÚTVEGGJA 0,55 W/m² C
HITATAP MIDAD VID GÓLFPLÖT HÓSS 0,92 W/m² C

STÆRDIR

BÖTN		43,9 m³
ÍBÚÐARHÚS	153,8 m²	444,5 m³
BÍLGEYMSLA	65,5 m²	189,9 m³
ÞAK GEYMSLA	74,6 m²	118,1 m³
	salarh>1.8m	39,4 m²
ÞAKRÝMI		158,0 m³
STÆRD ALLS	293,9 m²	954,4 m³

LÓÐARSTÆRD NYTING Á LÓÐ 762,7 m² 0,39

Samþykkt þann
22 JUN 2015
Byggingafultrúinn í Hafnarfjörð
F.h. Sigurður Steinar Jónsson

NR.	DAGS.	BREYTING
A	30.07.05	BREYTT STÆRD, SKRÁNINGARTÖFLU
B	22.03.06	BR. YSTU KLEÐNINGU Í STEINKLEÐNINGU
C	JÚNÍ 21015	BREYTT SKRÁNINGARTÖFLU OG STÆRD

SKÝRINGAR

TEIKNINGASKRÁ:

- A 001 AFSTÖDUMYND, BYGGINGARLÝSING
- A 002 GRUNNMYND ÍBÚÐARHÚS OG BÍL.
- A 003 ÓTLIT OG SNID ÍBÚÐARHÚS OG BÍL.

11/6 15
SEMUNDUR EIRIKSSON 261249-2949

FLÉTTUVELLIR 9
220 HAFNARFJÖRÐUR



KLÖPP ARKITEKTAR-VERKFRÉDINGAR EHF
NETHYL 2, PÓSTHÓLF 10050, 110 REYKJAVÍK
SÍMI 577 2277, 699 7747 FAX 577 2280

HEITI TEIKN. AFSTÖDUMYND, BYGGINGARLÝSING
SKRÁNINGARTAFLA, STÆRDIR

MELIKVARDI 1:500 DAGS. JÚLÍ 2005

TEIKNING A 001 VERK V 05-310
BREYTING C YFIRFARID S.E.