



1 GRUNNMYND 2. hæð
1:100

Efnis lýsing:
Innveggjagrindur eru 70 mm blikkstoðir.
Einangrun er 70mm steinull.
Klaft er á grind með tvöfaldrí
13 mm gipsplötuklæðningu.

Brunavarnir:
R = Reykskinjari í öllum herbergjum
í húsinu skal vera sjálfvirk brunaviðvörðunarkerfi
tenkt vaktstöð í samræmi við reglur brunamála-
stofnunar.
Í öllum rýmingarleiðum skal vera út- og neyðarlísing.
Allar nýjar klæðningar skulu vera í fl. 1.
Húsgögn í setustofu skulu vera tregbrennanleg.
Þar sem Ei 60 veggir koma að gluggum skal veggur
vera þétur við gluggapóst.

Upprunalegur hönnuður hússins er Stefán Ingólfsson.
Teikningar eru byggðar á gildandi aðaluppdráttum
og mælingum á staðnum

Útg.	dags.	skýring	teiknað

BÆJARHRAUN 16			
Heimilisfang:	Bæjarhraun 16		
Sveitarfélag:	220 Hafnarfirður		
Veitihúti:	AÐALUPPDREITIR / REYNDARTEIKNING		
Skýringartexti:	GRUNNMYND 2. HÆÐ		
hannað / teiknað:	LR, SRS	staðgreinir:	1400-1-16600160
ylifarið / samþykkt:	PLB	landnúmer:	120246
mælikvæði:	1:100		
Akthéid:			
o Aðalsteinn Snorrason	arkitekt fal	kt.161161-2769	
o Arnar Þór Jónsson	arkitekt fal	kt.010174-4819	
o Birgir Teitsson	arkitekt fal	kt.020460-4589	
o Björn Guðbrandsson	arkitekt fal	kt.170174-3059	
o Egill Guðmundsson	arkitekt fal	kt.270152-6869	
o Þorvaldur L. Björgvinsson	byggingaræðingur bfl	kt.280572-3529	
o Hönnuður aðalvæðingur:			
o Hönnunarskipulag:			
Arkís arkitektar:	Höfðatúni 2	105 Reykjavík	kt 531107-0550
sími 511 2060	fax 511 2066	www.arkis	netfang arkis@arkis

24.06.2015
HEILBRIGÐISEFTIRLIT
HAFNARFJARÐAR-
OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
Gardatorgj 5 - 210 Gardaba
Páll Ben Lúðjars



dagsetning: 23.06.2015
verkr.: 15-024
ARKÍÐ
arkitektar (99)1.03
teikning breyting