



HNITASKRÁ:

Nr.	Austur	Norður	Nr.	Austur	Norður
217	354991,352	397032,455	243	355126,914	396961,569
218	355017,916	397037,287	244	355117,218	396959,806
219	355043,496	397041,939	245	355095,573	396955,869
220	355062,412	397045,380	246	355073,928	396951,932
221	355074,724	397035,100	247	355052,283	396947,995
222	355077,530	397019,670	248	355051,429	396947,840
223	355048,507	397014,391	249	355043,996	396945,226
224	355022,926	397009,739	250	355041,527	396943,889
225	355018,351	397008,907	251	355038,105	396945,501
226	355010,917	397006,292	252	355022,292	396971,000
227	355008,373	397004,914	253	355042,402	396974,658
228	355003,066	397006,328	254	355047,273	396975,544
229	354994,178	397016,915	255	355065,031	396978,773
230	355011,600	396990,740	256	355068,917	396979,480
231	355013,212	396996,162	257	355087,660	396982,889
232	355015,680	396997,500	258	355080,562	396983,417
233	355020,140	396999,068	259	355112,207	396987,354
234	355037,392	397002,206	260	355111,491	396991,289
235	355060,021	397008,321			
236	355082,650	397010,437			
237	355103,391	397014,210			
238	355119,504	397004,243			
239	355129,458	396998,705			
240	355133,953	396990,647			
241	355138,220	396987,183			
242	355128,908	396985,125			

AFSTÖDUMYND 1:500

SKRÁNINGARTAFLA

Skráningartafli: Fléttuvellir 9				Skrásetjari: Gunnar Örn Steingrímsson													
Landnúmer: 200129				Kennitala: 041056-4799													
Matshlutanúmer: 01				Útgáfa: 4.01b Dags: 9.6.2015													
Uppskipting og lýsing				Stærðir													
DO	D1	D2	D3	D4	D5	D5M	D6	D7	D8	D9	D10a	D10b	D11	D12	D16	Reiknitala	D17
Lokun	Rými hæð-réð	Notkun texti	Höfuð-flokkun	Eignar-hald	Botnflöt m²	Miðflöt m²	Stígar m²	Op m²	Brútoflöt m²	Brútoflöt sh < 1.8	Salarhæð min	Salarhæð max	Brúttó rúmmál m³	Nettóflöt m²	Birt flatarmál m²	Skiptarúmmál	Skiptarúmmál m³
Matshlud				438,6	0,0	0,0	0,0		293,9	35,2				954,4	267,4	258,7	680,500
Botn														43,9			
01 1. hæð				219,3	0,0	0,0	0,0		219,3	0,0			634,4	196,5	219,3		
A	0101	Íbúð	N	0101	153,8				153,8		2,77	2,86	444,5	137,2	153,8	2,89	396,508
A	0102	Bílskúr	B	0102	65,5				65,5		2,81	2,90	189,9	59,3	65,5	2,90	171,970
02 Þak				219,3	0,0	0,0	0,0		74,6	35,2			276,1	70,9	39,4		
A	0201	Geymsla	N	0101	74,6				74,6	35,2	0,40	2,47	118,1	70,9	39,4	1,58	112,022
A	0202	Þakrymi	F	0101	144,7						0,40	2,00	158,0				
Athugasemdir																	
Bílskúr 0102 líheyrir íbúð 0101																	
Sameignir summa																	
Eignarhald																	
	Eignar-hald	Notkun texti	Birt flatarmál m²	Skiptarúmmál m³	Séreisgn m²	Séreisgn og sameign m³											
	0101	Íbúð	193,2	508,530	508,530												
	0102	Bílskúr	65,5	171,970	171,970												
		Alls	258,7	680,500	680,500												

BYGGINGARLÝSING

HÚSID ER BYGGT ÚR TIMBRI, ÖTVEGGIR OG ÞAK. HÚSID ER KLÆTT AD UTAN MED TIMBURKLÆDNINGU. ÖTVEGGIR KOMA Í SAMSETTUM EININGUM FRÁ FINNLANDI UNDIRSTÖÐUR OG GÓLFPLATA ERU STADSTEYPT UNDIRSTÖÐUR HVÍLA Á FROST-ÞOLINNI ÞJAPPADRI FYLINGU

UPPBYGGING GÓLFIS :
 GÓLFEFNI
 LÖGN 70 mm MED GÓLFHITA
 STEYPT PLATA 120 mm
 PLASTEINANGRUN 100 mm UNDIR PLÖTU
 PLASTEINANGRUN 100 mm MED SÖKKULVEGGJUM
 ÞJÖPPUÐ FYLING
 LEIDNITAP 0,3 W/m² C

UPPBYGGING ÖTVEGGJA :
 STEINKLÆDNING SKRÖFUD Á GRIND
 LOFTUNARLISTAR 22 mm
 KROSSVIÐUR 12 mm
 TRÉGRIND 45x195 mm
 STEINULL 200 mm
 RAKAVARNARLAG
 TREFJAGIFSPLOTUR 13 mm
 K-GLER Í GLUGGUM, LEIDNITAP 2,0 W/m² C
 HURDIR, LEIDNITAP 2,0 W/m² C
 ÖTVEGGUR LEIDNITAP 0,19 W/m² C

UPPBYGGING ÞAKS :
 ÞAKSTÁL Í FLOKKI T
 ÞAKPAPPI
 BORDAKLÆDNING
 KRAFTSPERRUR
 STEINULL 200 mm MED VINDPAPPA
 RAKAVARNARLAG
 RAFLAGNAGRIND
 LOFTAKLÆDNING Í FLOKKI 2
 LEIDNITAP 0,19 W/m² C

UPPBYGGING GÓLFIS Í BÍLSKÚR :
 GÓLFEFNI/LÖGN 30 mm
 STEYPT PLATA 120 mm MED GÓLFHITA
 PLASTEINANGRUN 100 mm UNDIR PLÖTU
 PLASTEINANGRUN 100 mm MED SÖKKULVEGGJUM
 ÞJÖPPUÐ FYLING
 LEIDNITAP 0,3 W/m² C

UPPBYGGING ÖTVEGGJA Í BÍLSKÚR :
 STEINKLÆDNING SKRÖFUD Á GRIND
 LOFTUNARLISTAR 22 mm
 KROSSVIÐUR 12 mm WBP
 TRÉGRIND 45x145 mm
 STEINULL 150 mm
 RAKAVARNARLAG
 TREFJAGIFSPLOTUR 13 mm
 K-GLER Í GLUGGUM, LEIDNITAP 2,0 W/m² C
 HURDIR, LEIDNITAP 2,0 W/m² C
 ÖTVEGGUR LEIDNITAP 0,23 W/m² C

UPPBYGGING ÞAKS Í BÍLSKÚR :
 ÞAKSTÁL Í FLOKKI T
 ÞAKPAPPI
 BORDAKLÆDNING
 KRAFTSPERRUR
 STEINULL 200 mm MED VINDPAPPA
 RAKAVARNARLAG
 RAFLAGNAGRIND
 LOFTAKLÆDNING Í FLOKKI 1
 LEIDNITAP 0,19 W/m² C

HITATAP VEGID MEDALTAL ÖTVEGGJA 0.55 W/m² C
 HITATAP MIDAD VID GÓLFFLÖT HÚSS 0.92 W/m² C

STÆRDIR

BOTN		43.9 m³
ÍBÚÐARHÚS	153.8 m²	444.5 m³
BÍLGEYMSLA	65.5 m²	189.9 m³
ÞAK GEYMSLA	74.6 m² salarh>1.8m	118.1 m³
	39.4 m²	
ÞAKRYMI		158.0 m³
STÆRD ALLS	293.9 m²	954.4 m³

LÓÐARSTÆRD NÝTING Á LÓÐ 762.7 m²
 0.39

Sambýkkt þann
 22 JUN 2015
 Byggingafultrúinn í Hafnarfirði
 Fh. Sigurður Steinar Jónsson

NR.	DAGS.	BREYTING
A	30.07.05	BREYTT STÆRD, SKRÁNINGARTÖFLU
B	22.03.06	BR. YSTU KLÆDNINGU Í STEINKLÆDNINGU
C	JÚNÍ 21015	BREYTT SKRÁNINGARTÖFLU OG STÆRD

SKÝRINGAR

TEIKNINGASKRÁ :

- A 001 AFSTÖDUMYND, BYGGINGARLÝSING
- A 002 GRUNNMÝND ÍBÚÐARHÚS OG BÍLG.
- A 003 ÚTLIT OG SNID ÍBÚÐARHÚS OG BÍLG.

11/6'15
 SEMUNDUR EIRIKSSON 261249-2949

FLÉTTUVELLIR 9
 220 HAFNARFJÖRÐUR



KLÖPP ARKITEKTAR-VERKFRÆÐINGAR EHF
 NETHYL 2, PÓSTHÓLF 10050, 110 REYKJAVÍK
 SÍMI 577 2277, 699 7747 FAX 577 2280

HEITI TEIKN.	AFSTÖDUMYND, BYGGINGARLÝSING
	SKRÁNINGARTAFLA, STÆRDIR
MÆLIKVARDI	1:500
DAGS.	JÚLÍ 2005
TEIKNING	A 001 VERK V 05-310
BREYTING	C YFIRFARID S.E.